

# Los Datos Básicos Sobre El Sistema LATCH.



## Sistema de anclajes inferiores y correas de anclaje para niños

- El sistema LATCH hace que la instalación del asiento de seguridad para niños sea más fácil sin utilizar los cinturones de seguridad del vehículo. El sistema LATCH es requerido en los asientos de seguridad para niños y en la mayoría de los vehículos que han sido ensamblados después del 1 de septiembre de 2002.
- El sistema no es necesario para utilizar asientos elevados (Booster seats), cunas para el auto ni chalecos.
- Los ganchos del asiento de seguridad para niños equipado con el sistema LATCH, se aseguran a los anclajes inferiores y correas en un vehículo equipado con el sistema LATCH.
- La correa superior está localizada en la parte superior trasera de los asientos de seguridad convertibles, los asientos para niños que miran hacia delante y los asientos combinados. La mayoría de los asientos para niños que miran hacia atrás no tienen la correa o el gancho superior, ya que por lo general no son utilizados para la instalación del equipo.
- Las correas de anclaje inferiores están aseguradas a la parte de atrás del asiento de seguridad para niños. La mayoría de los asientos de seguridad en el país vienen con broches inferiores flexibles. Hay unos pocos modelos de asientos de seguridad que tienen broches inferiores rígidos. Asegúrese de leer las instrucciones del fabricante.
- Los vehículos equipados con el sistema LATCH tienen anclas inferiores en los asientos traseros izquierdo y derecho. Si no tiene anclas en el asiento del medio, usted puede instalar su asiento de seguridad para niños de una manera segura utilizando un cinturón de seguridad.
- Un vehículo tiene mínimo tres correas de anclaje (aros metálicos). En los vehículos tipo sedán, éstas están localizadas detrás del asiento trasero, en la bandeja trasera. En algunos vehículos de mayor tamaño como vans, camionetas pickup, camiones y SUV estas correas de anclaje pueden ser encontradas en la parte trasera de un asiento del vehículo, bien sea en el piso, el techo o en algún otro lugar. Lea cuidadosamente el manual de propietario del vehículo para saber dónde están localizadas en su vehículo en particular y para evitar confundirlas con otros ganchos como los aros para amarrar el equipaje.
- Si su vehículo no está equipado con el sistema LATCH, utilice el cinturón de seguridad para instalar el asiento de seguridad para niños y, si está disponible, también utilice una correa superior.
- Si su asiento de seguridad para niños no está equipado con el sistema LATCH éste aún se puede utilizar, siempre y cuando haya sido instalado correctamente utilizando un cinturón de seguridad, no haya sido retirado del mercado y no haya sido estropeado.
- Para la instalación correcta y el uso de **TODOS** los asientos de seguridad para niños, siga **SIEMPRE** las instrucciones del manual de propietario del vehículo y del fabricante del asiento.
- Recuerde, los niños viajan de la manera más segura posible cuando están asegurados apropiadamente en el asiento trasero.



Para saber dónde puede encontrar un técnico certificado que revise la instalación del asiento de seguridad, llame al **1-866-SEAT-CHECK** o visite la página de Internet **www.seatcheck.org**.

Para más información visite la página de Internet **www.nhtsa.gov**



U.S. Department of Transportation  
**National Highway Traffic Safety Administration**  
DOT HS 809 488.5

