



# Oficina de Estadísticas de Justicia Reporte Especial

abril 2002, NCJ 191208

## Víctimas Hispanas de Crímenes Violentos, 1993-2000

Callie Marie Rennison, Ph.D.  
Estadista de la BJS

Estimaciones de la Encuesta Nacional Sobre Víctimas de Crímenes (NCVS) indican que personas hispanas de 12 años de edad o mayores sufrieron cerca de 690.470 crímenes violentos (violación, ataque sexual, robo, y agresiones agravadas o simples) en el año 2000.


Entre los hispanos durante el período 1993-2000, los más susceptibles de sufrir crímenes violentos fueron los varones (54 victimizaciones cada 1.000 anualmente), los menores entre 12-17 años (90 cada 1.000), las personas con ingresos familiares inferiores a \$7.500 (64), y aquellos que nunca se habían casado (72).

La violencia entre los hispanos, como con otras víctimas, muy a menudo se dio en forma de agresiones simples (59%). Aproximadamente el mismo porcentaje de hispanos fue asaltado (20%) o fue víctima de agresiones agravadas (19%). Un dos por ciento de las víctimas hispanas de violencia sufrió una violación o ataque sexual en el año 2000.

Desde 1993 al 2000 el índice de victimizaciones violentas contra hispanos se redujo de 63 victimizaciones cada 1.000 a 28. Los índices de crímenes violentos contra hispanos disminuyeron a lo largo de todas las categorías demográficas analizadas — decrecieron principalmente entre las mujeres, personas de entre 35 y 49 años, divorciadas o separadas, provenientes de hogares con ingresos anuales entre \$15.000 y \$24.999, y personas de áreas rurales.

### Datos Destacados

**El índice de crímenes violentos contra los hispanos cayó un 56% desde el año 1993 hasta el 2000. El índice de crímenes contra blancos disminuyó un 50%, y contra negros, un 51%.**



- En el año 2000 las personas de origen hispano sufrieron un 11% de todos los crímenes violentos contra personas de 12 años de edad o más en los Estados Unidos.

- Durante el año 2000 las personas hispanas fueron víctimas de aproximadamente 690.470 violaciones, ataques sexuales, robos, y agresiones simples y agravadas.

- La violencia contra los hispanos muy a menudo se dio en forma de agresiones simples (59%), seguidas por robos (20%), agresiones agravadas (19%) y violaciones/ataques sexuales (2%) en el año 2000.

- En el período 1993-2000, el índice de crímenes violentos contra los hispanos

disminuyó, independientemente del sexo, la edad, los ingresos, o del lugar de residencia. Entre los hispanos, las mayores disminuciones de porcentaje en los índices se dieron en las mujeres, personas entre 35-49 años de edad, divorciadas o separadas, provenientes de hogares con ingresos anuales entre \$15.000 y \$24.999, y personas que vivían en áreas rurales.

- Un 9% de los hispanos declaró que el delincuente era alguien cercano, mientras que un 34% lo describió como un amigo o conocido.

- La posibilidad de que un hispano denunciara a la policía que había sido víctima de un crimen violento fue la misma para los blancos, negros, o personas de otras razas.

## Datos y definiciones

Las estimaciones de crímenes violentos se obtienen a partir de los datos de la Encuesta Nacional Sobre Víctimas de Crímenes (NCVS) recopilados por la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS).

En este reporte los encuestados en la NCVS, quienes se identificaron como mexicanos-estadounidenses, chicanos, mexicanos, puertorriqueños, cubanos, centro o sudamericanos (países hispano-hablantes) o de otro origen hispano, se denominan hispanos. La categoría "hispanos" incluye personas de cualquier raza. Los grupos comparativos incluyen personas no hispanas que eran blancas, negras, indo americanas, o asiáticas. Por lo tanto, en este reporte los términos "blanco," "negro," "indio americano," y "asiático" sólo hacen referencia a personas no hispanas.

Los actos violentos analizados incluyen amenaza, intento y consumación de violación, ataques sexuales, robos, agresiones agravadas, y agresiones simples. Sólo están disponibles datos limitados de homicidios.

### Encuesta Nacional Sobre Víctimas de Crímenes (NCVS)

La NCVS es la principal fuente nacional de información sobre la frecuencia, características, y consecuencias de las victimizaciones criminales. Como una de las encuestas domiciliarias continuas y de mayor alcance realizadas por el Gobierno Federal, la NCVS recopila información sobre crímenes que han sido denunciados, o no, a la policía. La encuesta proporciona el mayor foro nacional para que las víctimas describan sus experiencias de victimización, el impacto del crimen, y las características de los delincuentes violentos.

Para obtener información sobre las estimaciones actuales generales de victimización criminal en Estados Unidos, consulte *Criminal Victimization 2000: Changes 1999-2000 with Trends 1993-2000* (NCJ 187007). Los resultados de la NCVS también están en el sitio de la BJS <[www.ojp.usdoj.gov/bjs/](http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/)>.

**Cuadro 1. Número e índice de victimizaciones violentas, por tipo de crimen, raza, y origen hispano, 2000**

	Hispanos	No hispanos			Asiáticos
		Blancos	Negros	Indios americanos	
<b>Número de victimizaciones</b>					
Total de violentos crímenes	690,470	4,363,350	929,860	50,970	68,880
Violación/ataque sexual	13,810	183,180	39,760	7,540	1,990
Robo	140,450	400,290	176,810	2,510	15,300
Agresión agravada	131,150	871,900	164,480	15,880	7,680
Agresión simple	405,060	2,907,980	548,800	25,050	43,910
<b>Índice de victimizaciones cada 1.000 en cada grupo</b>					
Total de violentos crímenes	27.9	26.5	34.1	52.3	8.4
Violación/ataque sexual	0.6	1.1	1.5	7.7	0.2
Robo	5.7	2.4	6.5	2.6	1.9
Agresión agravada	5.3	5.3	6	16.3	0.9
Agresión simple	16.4	17.7	20.1	25.7	5.4

Nota: Los detalles pueden no incrementar los totales debido a redondeos.

### Violencia contra los hispanos, 2000

Durante el año 2000, las personas de origen hispano sufrieron un 11% de todos los crímenes violentos contra personas de 12 años o más en los Estados Unidos, y constituyeron cerca del 10% de la población general. En total, durante el 2000, los hispanos fueron víctimas de aproximadamente 690.470 violaciones, ataques sexuales, robos, y agresiones agravadas y simples, un índice de 28 victimizaciones violentas cada 1.000 personas de origen hispano.

Como con otras víctimas, gran parte de la violencia contra los hispanos se dio en forma de agresión simple (59%), delito cometido sin un arma y que tiene como resultado, en su mayoría, heridas leves. Un veinte por ciento de las víctimas hispanas fue asaltado, 19% fue víctima de una agresión agravada, delito cometido con un arma o que tiene como resultado heridas graves o ambos. Las

violaciones y los ataques sexuales constituyeron un 2% de la violencia contra personas de origen hispano.

Durante el año 2000, los hispanos fueron víctimas de violaciones y ataques sexuales en porcentajes inferiores a los de los blancos, negros, e indios americanos. Los índices hispanos de violación y ataque sexual fueron similares a los de los asiáticos.

Los hispanos y los negros fueron asaltados en porcentajes similares y dichos porcentajes fueron los más altos de los grupos analizados. En el 2000 el índice de robos fue de 6 victimizaciones cada 1.000 hispanos.

Los hispanos fueron víctimas de agresiones agravadas en porcentajes similares a los de los blancos y negros. Los indios americanos sufrieron agresiones agravadas en el porcentaje más elevado, y los asiáticos en el porcentaje más bajo durante el año 2000.

### Víctimas hispanas de homicidio

El Programa de Notificación Uniforme de Crímenes (UCR) del FBI recopila información sobre homicidios de los organismos encargados de hacer cumplir las leyes locales y estatales. Muchas jurisdicciones no obtienen información sobre el origen hispano de la víctima, por lo que los datos nacionales del programa UCR sobre víctimas hispanas de homicidio no están disponibles.

El Sistema Nacional de Estadísticas Demográficas (NVSS), mantenido por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, recopila información sobre homicidios de hispanos a partir de certificados de defunción que constan en las oficinas estatales de estadísticas demográficas.

Durante 1999 (el año de información más reciente) el NVSS registró 2.864 hispanos asesinados — un índice de 12,3 homicidios cada 100.000 hispanos.

Los blancos, negros, e hispanos fueron víctimas de agresiones simples en índices similares durante el 2000. Los indios americanos sufrieron agresiones simples en el porcentaje más elevado y los asiáticos en el porcentaje más bajo durante el año 2000.

### Características de las víctimas, 1993-2000

Aunque todas las personas son susceptibles de sufrir crímenes violentos, los datos demuestran que algunos grupos son victimizados en porcentajes diferentes. Por ejemplo, por las varias características demográficas, los hispanos fueron en general víctimas de crímenes en porcentajes más elevados que los de los asiáticos pero más bajos que los de los indios americanos (cuadro 2).<sup>\*</sup> Los índices también variaron entre los hispanos en diferentes categorías demográficas.

#### Sexo

Al igual que dentro de los grupos raciales, los varones hispanos sufrieron crímenes violentos en un porcentaje más alto que el de las mujeres hispanas. Entre los varones, los hispanos fueron víctimas de crímenes violentos en un porcentaje mayor al de los blancos, pero similar al de los negros. Entre las mujeres, las hispanas fueron victimizadas violentamente en un porcentaje similar al de las blancas, pero menor que el de las negras.

#### Edad

Durante el período 1993-2000, entre los hispanos, los jóvenes fueron más propensos que las personas mayores a ser víctimas de crímenes violentos: 90 de cada 1.000 hispanos de entre 12 y 17 años, 70 de cada 1.000 hispanos de entre 18 y 24 años, 7 de cada 1.000 hispanos de 65 años o más fueron víctimas de crímenes violentos cada año.

Durante dicho período, entre las personas de 18 a 49 años, los hispanos

<sup>\*</sup>Debido a los patrones consistentes de los índices relativos de victimización comparados con los hispanos, los grupos de indios americanos y asiáticos no se incluyen en esta sección del reporte, aunque los índices correspondientes se presentan en los cuadros. Para mayor información, consulte *Violent Victimization and Race 1993-98*, NCJ 176354, e *American Indians and Crime*, NCJ 173386.

**Cuadro 2. Índice de crímenes violentos, por origen hispano, raza, sexo, edad, estado civil, ingreso familiar anual, y lugar de residencia, 1993-2000**

Característica de las víctimas	Índice promedio anual de victimizaciones cada 1.000 personas de 12 años o más				
	No hispanos				
	Hispanos	Blancos	Negros	Indios americanos	Asiáticos
<b>Total</b>	44.8	40.8	51.2	105.0	21.7
<b>Sexo</b>					
Varones	53.9	48.0	56.6	125.6	28.6
Mujeres	36.0	34.0	46.7	86.4	15.2
<b>Edad</b>					
12 a 17	90.1	98.0	99.9	159.1	43.6
18 a 24	70.3	89.7	91.3	153.0	36.2
25 a 34	39.5	53.0	52.9	167.2	22.7
35 a 49	28.5	34.3	39.2	62.4	16.4
50 a 64	14.2	15.9	15.6	42.1	8.5
65 o más	7.1	4.1	7.6	22.8*	3.5*
<b>Estado civil</b>					
Nunca se han casado	72.3	80.8	76.5	143.7	35.0
Casados	22.8	20.1	22.0	56.0	11.9
Viudos	10.4	7.9	11.5	39.3*	6.6*
Divorciados/separados	56.3	69.1	54.3	147.5	49.8
<b>Ingreso familiar anual</b>					
Inferior a \$7,500	64.2	83.3	72.4	152.1	28.8
\$7,500 to \$14,999	49.6	51.2	61.7	144.1	30.5
\$15,000 to \$24,999	42.0	45.1	53.8	62.0	22.9
\$25,000 to \$34,999	40.9	44.8	46.6	95.0	23.6
\$35,000 to \$49,999	39.1	40.7	42.0	122.2	15.8
\$50,000 to \$74,999	48.3	37.7	41.8	36.1*	18.2
\$75,000 o más	46.7	30.0	51.9	49.7*	17.1
<b>Residencia</b>					
Urbana	46.6	55.0	60.8	135.7	22.7
Suburbana	43.6	39.2	45.3	110.2	21.1
Rural	41.2	31.1	28.2	87.9	17.9

<sup>\*</sup>Basado en 10 o menos casos de muestra. Ver *Metodología*, página 6.

fueron víctimas de violencia en porcentajes menores que los de los blancos y negros. Entre las personas de 12 a 17 años y 50 o más, los hispanos fueron victimizados en porcentajes similares a los de los negros.

#### Estado civil

Desde 1993 hasta el año 2000 los hispanos que nunca se habían casado, los casados, viudos y divorciados/separados sufrieron crímenes violentos en porcentajes diferentes. Entre los hispanos, como entre los miembros de los grupos raciales analizados, las personas que nunca se habían casado o aquellas que estaban divorciadas o separadas fueron las más propensas a sufrir crímenes violentos.

Entre las personas que nunca se habían casado y aquellas que estaban divorciadas o separadas, los hispanos fueron victimizados en un porcentaje menor que el de los blancos y en un porcentaje similar al de los negros. Entre las

personas casadas, los hispanos fueron victimizados en un porcentaje similar al de los negros y en un porcentaje más elevado que el de los blancos. No surgieron diferencias estadísticamente relevantes en los índices de violencia entre las personas viudas.

#### Ingreso familiar anual

Entre los hispanos, las personas en hogares con un ingreso anual inferior a \$7.500 fueron más propensas a ser victimizadas que aquellas en hogares con niveles superiores de ingresos excepto por uno. Sólo una diferencia mínima entre los índices de victimización violenta separó a las personas en hogares con un ingreso anual inferior a \$7.500 de aquellas con un ingreso anual promedio de \$7.500 a \$14.999.

Mientras que en algunos niveles de ingreso los índices de victimización violenta de hispanos difirieron de los de los blancos y negros, no se presentó un patrón consistente de diferencia.

## Lugar de residencia

Los hispanos con domicilio en áreas urbanas, suburbanas y rurales fueron victimizados violentamente en porcentajes estadísticamente similares entre los años 1993 y 2000. En las áreas urbanas, los hispanos fueron victimizados en un porcentaje menor que el de los blancos y negros. En las áreas suburbanas, los hispanos fueron víctimas de crímenes violentos en un porcentaje mayor que el de los blancos pero menor que el de los negros. En las áreas rurales, los hispanos sufrieron victimizaciones violentas en un porcentaje más elevado que el de los blancos y negros.

## Características del crimen, 1993-2000

### Relación víctima-delincuente

Los porcentajes de hispanos víctimas de la violencia que fueron victimizados por una persona cercana (9%) o algún otro pariente (4%) fueron similares a los de los grupos de no hispanos analizados, 1993-2000 (cuadro 3).

Un porcentaje menor de victimizaciones violentas contra hispanos que contra blancos fue cometido por amigos o conocidos. Las diferencias aparentes en los porcentajes de crímenes violentos perpetrados por amigos o conocidos — entre hispanos y negros, indios americanos, o asiáticos — no fueron estadísticamente relevantes.

De las víctimas de violencia, un porcentaje menor de hispanos que de blancos declaró haber sido victimizado por un pariente que no fuera un cónyuge.

Cincuenta y dos por ciento de las víctimas hispanas de violencia identificaron al delincuente como un desconocido. Un porcentaje más elevado de víctimas asiáticas (64%) y un porcentaje menor de víctimas blancas (46%) declararon lo mismo.

### Presencia de armas

Entre los años 1993 y 2000, un 34% de hispanos víctimas de actos violentos informaron que el delincuente portaba un arma durante la victimización (cuadro 4). El porcentaje de hispanos que se enfrentó con un delincuente armado fue mayor que el porcentaje de blancos (23%), pero similar al de los porcentajes entre los demás grupos raciales.

**Cuadro 3. Relación de la víctima con el delincuente violento, por raza y origen hispano de la víctima, 1993-2000**

Relación víctima-delincuente	Porcentaje de victimizaciones violentas				
	No hispanos				
	Hispanos	Blancos	Negros	Indios americanos	Asiáticos
Total	100%	100%	100%	100%	100%
Persona cercana*	9	11	12	12	3
Otro pariente	4	5	6	6	2
Amigo/conocido	34	38	38	38	30
Desconocido	52	46	45	44	64
Número promedio anual	942,360	6,631,250	1,318,130	105,690	155,700

Nota: Los detalles pueden no incrementar los totales debido a redondeos.

\*La categoría de persona cercana incluye a cónyuges, novios, o novias, actuales or anteriores.

**Cuadro 4. Presencia y tipo de armas, por raza y origen hispano de la víctima, 1993-2000**

Presencia y tipo de arma	Porcentaje de víctimas de crímenes violentos				
	No hispanos				
	Hispanic	Blancos	Negros	Indios americanos	Asiáticos
Total	100 %	100%	100%	100%	100%
No había un arma	59	69	54	66	57
Se desconoce si había un arma	8	8	10	7	10
Arma	34	23	36	26	32
Arma de fuego	15	7	17	8	14
Cuchillo	8	6	8	5	8
Otro tipo de arma	10	9	9	13	9
Desconoce el tipo de arma	1	1	1	1*	1*
Número promedio anual	942,360	6,631,250	1,318,130	105,690	155,700

Nota: Los detalles pueden no incrementar los totales debido a redondeos.

\*Basado en 10 o menos casos de muestra. Ver *Metodología*, página 6.

**Cuadro 5. Herida resultante del crimen y tratamiento de dicha herida, por raza y origen hispano de la víctima, 1993-2000**

Herida y tipo de tratamiento	Porcentaje de víctimas de crímenes violentos				
	No hispanos				
	Hispanos	Blancos	Negros	Indios americanos	Asiáticos
Total	100 %	100%	100%	100%	100%
No resultó herido	73	75	71	64	77
Herido	27	25	29	36	23
No recibió tratamiento	15	15	13	16	12
Recibió tratamiento	12	10	16	20	11
En el lugar del crimen/la casa	5	4	6	8	4
Consultorio médico/clínica	1	1	2	2*	1*
Acudió a un hospital, no admitido	4	4	7	8	5
Fue admitido en un hospital	1	0	1	1*	0*
Número promedio anual	942,360	6,631,250	1,318,130	105,690	155,700

Nota: Los detalles pueden no incrementar los totales debido a redondeos.

\*Basado en 10 o menos casos de muestra. Ver *Metodología*, página 6.

El 15% de las victimizaciones violentas de hispanos involucró la presencia de un arma de fuego. Este porcentaje superó el 7% de las víctimas blancas pero no

difirió estadísticamente de los porcentajes de las víctimas negras, indio americanas, y asiáticas que enfrentaron un delincuente con un arma de fuego.

## Heridas y tratamiento

Entre los años 1993 y 2000, un 73% de hispanos víctimas de la violencia no sufrieron heridas (cuadro 5). Porcentajes similares de víctimas blancas, negras, o asiáticas no resultaron heridas (75%, 71%, y 77%, respectivamente). Un porcentaje un tanto menor de víctimas indo americanas (64%) no sufrieron heridas.

Entre los hispanos que resultaron heridos durante un crimen violento, un 15% no solicitó tratamiento médico para sus heridas. Esta respuesta fue similar a la de los blancos (15%), negros (13%), indios americanos (16%), y asiáticos (12%).

### Uso de alcohol y/o drogas por parte del delincuente

Un veintiocho por ciento de víctimas hispanas de crímenes violentos percibió que el delincuente se encontraba bajo la influencia de drogas y/o alcohol, 1993-2000 (cuadro 6). Porcentajes más elevados de blancos (32%) e indios americanos (44%) informaron acerca del uso de drogas o alcohol. Comparado con las víctimas hispanas, un porcentaje ligeramente menor de negros y un porcentaje menor de asiáticos declaró que el delincuente actuó bajo la influencia de drogas o alcohol. Un gran porcentaje de víctimas en cada categoría racial/étnica declaró que desconocía si el delincuente estaba bajo la influencia de drogas o alcohol en el momento del incidente.

**Cuadro 7. Denuncia policial del crimen violento, por raza y origen hispano de la víctima, 1993-2000**

Denuncia policial del crimen violento	Porcentaje de víctimas de crímenes violentos				
	No hispanos				
	Hispanos	Blancos	Negros	Indios americanos	Asiáticos
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Sí	44	42	48	45	39
No	55	56	50	53	61
No sabe	1*	1*	1*	2*	0*
Número promedio anual	942,360	6,631,250	1,318,130	105,690	155,700

Nota: Los números promedios anuales difieren de los de otros cuadros debido a que los casos de muestra en que el encuestado no suministró una respuesta fueron excluidos. Los detalles pueden no incrementar los totales debido a redondeos.  
\*Basado en 10 o menos casos de muestra. Ver *Metodología*, página 6.

**Cuadro 6. Percepción por parte de la víctima del uso de drogas o alcohol por parte del delincuente, por raza y origen hispano de la víctima, 1993-2000**

Percepción del uso de drogas o alcohol por parte del delincuente	Porcentaje de victimizaciones violentas				
	No hispanos				
	Hispanos	Blancos	Negros	Indios americanos	Asiáticos
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Uso de alcohol o drogas	28	32	24	44	19
No uso de alcohol o drogas	28	29	29	19	26
No sabe	44	39	47	37	55
Número promedio anual	927,410	6,553,650	1,303,740	105,410	152,920

Nota: Los números promedios anuales difieren de los de otros cuadros debido a que los casos de muestra en que el encuestado no suministró una respuesta fueron excluidos.

### Denuncia policial

Los porcentajes de victimizaciones violentas que fueron denunciadas a la policía entre los años 1993 y 2000 fueron similares para los hispanos y miembros de grupos raciales no hispanos. Un cuarenta y cuatro por ciento de toda la violencia contra los hispanos se notificó a la policía; esto es comparable con un 39% para las víctimas asiáticas, un 42% para los blancos, un 45% para los indios americanos, y un 48% para los negros (cuadro 7).

Entre los hispanos, los crímenes violentos contra los varones, personas menores de 18 años, o personas que nunca se habían casado fueron denunciados en porcentajes menores que los de los crímenes violentos contra otros subgrupos hispanos (cuadro 8). La violencia sufrida por los hispanos

en diferentes niveles de ingresos económicos fue notificada a la policía en porcentajes similares.

**Cuadro 8. Porcentaje de crímenes violentos contra víctimas hispanas denunciados a la policía, por características de las víctimas, 1993-2000**

Características de las víctimas	Porcentaje de crímenes violentos contra víctimas hispanas denunciados a la policía
<b>Sexo</b>	
Varones	39%
Mujeres	53
<b>Edad</b>	
12 a 17	29%
18 a 24	45
25 a 34	56
35 a 49	55
50 a 64	47
65 o más	43
<b>Estado civil</b>	
Nunca se han casado	38%
Casados	55
Viudos	58
Divorciados/separados	58
<b>Ingreso familiar anual</b>	
Inferior a \$7,500	47%
\$7,500 a \$14,999	45
\$15,000 a \$24,999	45
\$25,000 a \$34,999	41
\$35,000 a \$49,999	40
\$50,000 a \$74,999	42
\$75,000 o más	46
<b>Lugar de residencia</b>	
Urbana	46%
Suburbana	42
Rural	47

## Razones para no notificar a la policía

Los varones y mujeres hispanos enfatizaron diferentes razones para no notificar a la policía sobre los actos de violencia que habían sufrido (cuadro 9). Un porcentaje mayor de varones que de mujeres dio como razones el hecho de que había sido un "delito menor" y la "falta de pruebas" para no dar aviso a la policía. Un porcentaje un tanto más elevado de varones declaró que "no eran importantes para la policía." Un porcentaje mayor de mujeres que de varones víctimas de actos de violencia no dio aviso a la policía por "temor a represalias" o porque "protegía" al delincuente.

Los diferentes orígenes raciales o étnicos no fueron relacionados con las razones más comúnmente citadas para no notificar a la policía de los hechos de violencia. Las víctimas de todos los grupos raciales o étnicos mostraron una tendencia a declarar que el acto de violencia no se había denunciado porque era un "asunto privado o personal," o porque era un "delito menor."

## Tendencias en actos de violencia no fatales, 1993-2000

El índice general de violencia contra los hispanos descendió un 56% entre 1993 y 2000 — de 68 a 28 victimizaciones cada 1.000 hispanos de 12 años o más (cuadro apéndice). El número estimado de crímenes violentos en contra de los hispanos decreció de 1,1 millones en 1993 a 690.470 en el 2000.

**Cuadro 9. Razones para no notificar los crímenes violentos a la policía, por raza y origen hispano de la víctima, 1993-2000**

Razon para no notificar a la policía	Hispanos			No hispanos			
	Total	Varones	Mujeres	Blancos	Negros americanos	Indios asiáticos	Asiáticos
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Asunto personal o privado	17	16	18	21	20	24	15
Delito menos, no pérdidas	18	20	15	17	15	16	21
Notificó a otro funcionario	14	13	14	14	13	12	12
No importante por la policía	5	6	4	6	6	9	6
Temor a represalias	6	5	8	4	5	5*	6
No hubo un crimen evidente	3	3	2	4	3	2*	4
Falta de pruebas	5	5	3	3	5	2*	6
Protegía al delincuente	3	2	4	3	4	4*	2*
Demasiado inconveniente	4	4	4	3	3	3*	6
El delincuente era un niño	2	2	3	3	3	2*	1*
Otras razones <sup>‡</sup>	24	23	25	22	25	24	21

<sup>‡</sup>Otras razones incluyen falta de seguro, lo descubrió demasiado tarde, no puede recuperar la propiedad, ineficacia o imparcialidad de la policía, el delincuente era un oficial de la policía, le aconsejaron no notificarlo, y otras razones no especificadas. Los detalles pueden no incrementar los totales debido a redondeos.

\*Basado en 10 or menos casos de muestra. Ver *Metodología*, esta página.

Para cada característica demográfica considerada, el índice de violencia contra los hispanos disminuyó entre los años 1993 y 2000. Algunos de los mayores porcentajes de disminución en los índices se dieron en las mujeres (una disminución del 63%), las personas entre 35-49 años (una disminución del 66%), las personas divorciadas o separadas (una disminución del 64%), las personas en hogares con ingresos anuales de entre \$15.000 y \$24.999 (una disminución del 71%) y para las personas de las áreas rurales (una disminución del 70%). (Vea la figura en *Datos destacados*, página 1; y las figuras 1, 2, y 3; y el cuadro apéndice.)

## Metodología

El presente reporte presenta datos tomados de la Encuesta Nacional Sobre Víctimas de Crímenes (NCVS) de la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS). La NCVS recopila información sobre crímenes mediante una muestra actual representativa a nivel nacional de hogares en los Estados Unidos. Los datos de la NCVS incluyen información sobre víctimas de crímenes (edad, sexo, raza, origen étnico, ingresos, y nivel educativo), delincuentes (sexo, raza, edad aproximada, y relaciones víctima-delincuente), y la naturaleza del crimen (cuándo y dónde ocurrió, uso de armas, naturaleza de la herida, y consecuencias económicas). Estos datos incluyen




Figura 1




Figura 2




Figura 3

incidentes que fueron denunciados o no a la policía.

Entre los años 1993 y 2000 cerca de 731.460 individuos de todas las razas y grupos étnicos de 12 años o más fueron encuestados. Según los datos presentados por la NCVS, los índices de respuestas variaron entre 89% y 92% de los individuos que cumplían los requisitos.

Las personas que respondieron la NCVS, quienes se identificaron como mexicanos-estadounidenses, chicanos, mexicanos, puertorriqueños, cubanos, centro o sudamericanos (países hispano-hablantes) o de otro origen hispano, se denominan hispanos en el presente reporte. La categoría "hispanos" incluye personas de cualquier raza. Los grupos comparativos incluyen personas no hispanas que eran blancas, negras, indo americanas, o asiáticas. Por lo tanto, en este reporte los términos "blanco", "negro", "indio americano", y "asiático" sólo hacen referencia a personas no hispanas.

Los actos violentos analizados incluyen amenaza, intento y consumación de violación, ataques sexuales, robos, agresiones agravadas, y agresiones simples.

### Comprobación de la hipótesis y la NCVS

#### Cómputo de errores tabulares

Las comparaciones de las estimaciones analizadas en este reporte fueron evaluadas para determinar si las diferencias eran estadísticamente relevantes. Las diferencias que se describen como mayores, menores o diferentes pasaron una prueba de hipótesis al nivel 0,05 de relevancia estadística (95% de nivel de confianza). La diferencia evaluada fue mayor que aproximadamente el doble del error tabular de dicha diferencia. Para las comparaciones de estimaciones que fueron estadísticamente relevantes al nivel 0,10 (90% de nivel de confianza), se describe a las diferencias como "un tanto", "mínimas," o "ligeras."

Se requiere precaución al realizar comparaciones de estimaciones no explícitamente analizadas en este reporte. Lo que puede parecer una gran diferencia en las estimaciones puede no ser estadísticamente relevante al 95% —

**Cuadro apéndice. Índices de victimizaciones violentas cada 1,000 hispanos, por sexo, edad, estado civil, ingreso familiar anual, y lugar de residencia, 1993-2000**

	Índices cada 1,000 hispanos, 1993-2000							
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<b>Total</b>	62.8	63.3	56.8	48.7	40.5	34.8	34.4	27.9
<b>Sexo</b>								
Varones	72.6	73.0	73.9	56.8	46.8	40.6	43.1	36.3
Mujeres	53.3	53.9	39.9	40.8	34.4	29.1	25.9	19.5
<b>Edad</b>								
12-17	120.7	132.8	107.0	100.9	84.7	80.9	58.9	54.9
18-24	84.9	95.6	100.0	82.0	63.7	52.2	59.0	40.1
25-34	56.4	60.1	45.4	43.8	31.6	28.5	28.7	28.1
35-49	51.6	34.3	34.4	24.1	29.4	20.6	25.5	17.6
50-64	19.3	22.2	13.0	18.8	12.2	11.3	10.5	10.2*
65 o más	10.3*	7.2*	24.5	4.0*	1.3*	0.0*	7.4*	4.6*
<b>Estado civil</b>								
Nunca se han casado	95.1	104.2	91.3	84.3	65.7	60.5	51.7	43.7
Casados	34.9	31.7	28.8	23.4	21.5	14.1	19.2	14.3
Viudos	3.8*	3.6*	16.4*	18.1*	8.9*	0.0*	9.4*	20.2*
Divorciados/separados	93.9	75.7	72.4	46.2	44.6	43.0	49.7	33.4
<b>Ingreso familiar anual</b>								
Inferior a \$7,500	98.5	94.6	65.0	53.2	50.2	43.4	40.9	43.4
\$7,500-\$14,999	66.1	66.0	57.5	58.0	36.2	40.8	31.9	38.0
\$15,000-\$24,999	71.4	48.3	54.1	44.3	40.2	36.1	28.0	20.6
\$25,000-\$34,999	38.7	57.7	57.9	47.2	43.6	29.9	35.5	24.7
\$35,000-\$49,999	40.5	56.1	63.1	43.0	43.6	22.5	38.5	20.8
\$50,000-\$74,999	77.0	66.8	62.9	71.4*	45.1	28.5	29.4	33.1
\$75,000 o más	45.8*	80.2	75.0	27.7*	21.2*	46.9	58.6	35.7
<b>Lugar de residencia</b>								
Urbana	63.0	66.6	57.0	47.1	41.4	40.3	37.1	30.5
Suburbana	60.4	65.2	61.2	52.4	39.2	28.6	33.2	26.2
Rural	70.0	45.0	38.8	38.3	41.6	38.0	23.3	20.9*

Nota: Para acceso a las estimaciones de la población utilizadas, ver los archivos asociados con este reporte en el sitio de BJS <<http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/hvvc00.htm>>.

\*Basado en 10 o menos casos de muestra. Ver *Metodología*, página 6.

o incluso al 90% — de nivel de confianza. Los cálculos de pruebas de relevancia fueron realizados en la BJS mediante programas de estadística específicamente desarrollados para la NCVS por la Oficina de Censos de EE. UU. Dichos programas consideran el complejo diseño de la muestra de la NCVS cuando calculan las estimaciones de varianza generalizada.

Las estimaciones basadas en 10 o menos casos de muestra tienen errores tabulares relativos altos. Debido a que los errores tabulares calculados para dichas estimaciones pueden no ser exactos, se debe tener cuidado al comparar estimaciones basadas en 10 o menos casos con otras estimaciones. No es aconsejable realizar comparaciones entre estimaciones cuando ambas están basadas en 10 o menos casos de muestra.

#### Evaluación de tendencias en victimizaciones violentas

Salvo aclaración en contrario cuando se realiza una afirmación que describe las diferencias en estimaciones entre años, ésta fue sometida a una prueba de relevancia mediante un programa de computación diseñado específicamente para la NCVS. Estas pruebas determinan si una estimación en un año difiere de otra de otro año, independientemente de las variaciones de estimaciones que pudieran intervenir.

La Oficina de Estadísticas de Justicia es la agencia de estadísticas del Departamento de Justicia de EE. UU. Lawrence A. Greenfeld es el director provisional.

Los Reportes Especiales de la BJS abordan temas específicos en profundidad a partir de uno o más conjuntos de datos que cubren varios temas.

Callie Marie Rennison, Estadista de la BJS, redactó este reporte bajo la supervisión de Michael R. Rand. Cathy T. Maston realizó la revisión estadística. Tom Hester produjo y editó el reporte.

abril 2002, NCJ 191208

Para mantenerse informado sobre las estadísticas de justicia criminal sin costo alguno.

Suscríbase a la lista de notificación por correo electrónico de las últimas publicaciones sobre estadísticas de la BJS, el FBI y la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de Delincuencia, a través de JUSTSTATS. Para informarse de cómo suscribirse consulte en

<http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/juststats.htm>

El presente reporte y otros reportes de la Oficina de Estadísticas de Justicia se encuentran disponibles en Internet — <http://www.ojp.usdoj.gov/bjs>

Los datos de la Encuesta Nacional sobre Víctimas de Crímenes se encuentran disponibles en el Archivo Nacional de Datos de Justicia Criminal, que mantiene el Instituto de Investigación Social en la Universidad de Michigan, 1-800-999-0960. También se puede tener acceso al archivo a través del sitio de Internet de la BJS.