

# La Población Hispana: 2010

Publicado en abril de 2012

## Información del Censo del 2010

C2010BR-04SP

### INTRODUCCIÓN

El siguiente informe analiza una parte importante sobre la cambiante diversidad étnica de nuestro país. Es parte de una serie de informes que analiza datos sobre población y viviendas recopilados en el Censo del 2010 y proporciona un panorama de la población hispana o latina en los Estados Unidos. Se presenta el crecimiento y las distribuciones de grupos de la población hispana a nivel nacional y en niveles geográficos de menor escala.<sup>1</sup>

Este informe, además, proporciona información general sobre conceptos de etnicidad y definiciones usadas en el Censo del 2010. Los datos para este informe se basan en el *Compendio de Datos 1 del Censo del 2010*, que es uno de los primeros productos de datos publicados sobre el Censo del 2010 y se proporciona a cada estado.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Los términos "hispano o latino" e "hispano" se usan indistintamente en el presente informe.

<sup>2</sup> El *Compendio de Datos 1 del Censo del 2010* proporciona datos sobre grupos de origen hispano específico, (por ejemplo, mexicano o puertorriqueño) e información sobre razas y tribus específicas (por ejemplo, chino, samoano o choctaw). Este informe presenta datos para los 50 estados y el Distrito de Columbia. Los datos para Puerto Rico se muestran y se explican por separado. Para obtener una lista detallada de los productos del Censo del 2010 y sus fechas de publicación, visite [www.census.gov/population/www/cen2010/glance/index.html](http://www.census.gov/population/www/cen2010/glance/index.html).

Figura 1.

### Reproducción de la pregunta sobre origen hispano proveniente del Censo del 2010

→ **NOTA:** Por favor, conteste la Pregunta 8 sobre origen hispano Y la Pregunta 9 sobre raza. Para este censo, origen hispano no es una raza.

**8.** ¿Es la Persona 1 de origen hispano, latino o español?

- No, no es de origen hispano, latino o español
- Sí, mexicano, mexicano americano, chicano
- Sí, puertorriqueño
- Sí, cubano
- Sí, otro origen hispano, latino o español — *Escriba el origen, por ejemplo, argentino, colombiano, dominicano, nicaraguense, salvadoreño, español, etc.*

Fuente: Cuestionario del Censo del 2010 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

### CÓMO COMPRENDER LOS DATOS SOBRE ORIGEN HISPANO DEL CENSO DEL 2010

Para el Censo del 2010, se le preguntó el origen hispano a las personas que viven en los Estados Unidos (vea la Figura 1). Las personas respondieron según ellas se identifican a sí mismas. La Oficina del Censo de los Estados Unidos recopila información sobre el origen hispano de las personas siguiendo las pautas establecidas por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) en las *Revisions to the Standards for the Classification of Federal Data on Race and Ethnicity* (Revisiones a los estándares para la clasificación de información federal sobre raza y etnicidad) del 1997.<sup>3</sup> Estos

<sup>3</sup> Las *Revisions to the Standards for the Classification of Federal Data on Race and Ethnicity*, emitidas por la OMB, están disponibles en [www.whitehouse.gov/omb/fedreg/1997standards.html](http://www.whitehouse.gov/omb/fedreg/1997standards.html).

Por  
Sharon R. Ennis,  
Merarys Ríos-Vargas,  
y  
Nora G. Albert

estándares federales estipulan que raza y etnicidad (origen hispano) son conceptos distintos e independientes, y que se deben formular dos preguntas diferentes al recopilar estos datos preguntando cómo se identifican las personas a sí mismas.

La definición sobre origen hispano o latino que se usó en el Censo del 2010 y que la OMB proveyó se presenta en el recuadro titulado "Definición de 'origen hispano o latino' usada en el Censo del 2010." La OMB exige a las agencias federales usar un mínimo de dos etnicidades: 'Hispano o latino' y 'No hispano o latino.' Se considera el origen 'hispano o latino' como la herencia cultural, nacionalidad, linaje o país de nacimiento de la persona o de los padres o ancestros de esta persona antes de su llegada a los Estados Unidos. Las personas que identifican su origen como hispano, latino o español pueden ser de cualquier raza.

La pregunta sobre el origen hispano se introdujo por primera vez en el Censo del 1970, y desde entonces se ha incluido una versión de la pregunta en cada uno de los censos subsiguientes.<sup>4</sup> Además, las respuestas de una persona con apellido de origen español, las del lugar de nacimiento y de español como lengua materna también se usaron como identificadores de la población hispana en el Censo del 1970, y fueron los únicos identificadores de origen

### Definición de 'origen hispano o latino' usada en el Censo del 2010

"Hispano o latino" se refiere a una persona cubana, mexicana, puertorriqueña, centro o sudamericana, o bien, de otro origen o cultura española, independientemente de la raza.

hispano en censos anteriores.<sup>5</sup> A través de los últimos 40 años, la pregunta sobre origen hispano ha visto numerosos cambios y modificaciones, todos ellos con el fin de mejorar la calidad de los datos sobre el origen hispano en los Estados Unidos, Puerto Rico y las áreas insulares estadounidenses.<sup>6</sup>

La pregunta del Censo del 2010 sobre origen hispano incluyó cinco categorías de respuestas y un espacio en blanco en el cual las personas podían escribir el nombre de un grupo de origen hispano específico. La primera categoría de respuesta está dirigida a las personas que no se identifican como hispanos. Las demás categorías de respuestas específicas ('mexicano, mexicano americano, chicano', 'puertorriqueño', 'cubano' y 'otro origen hispano, latino o español') y la categoría en la cual se escribe la respuesta se pueden combinar con el fin de crear datos para la

categoría designada por la OMB como 'Hispano'.<sup>7</sup>

### POBLACIÓN HISPANA

Los datos del Censo del 2010 nos permiten entender mejor las diversas etnicidades de nuestro país. Según el Censo del 2010, de las 308.7 millones de personas que vivían en los Estados Unidos para el 1º de abril de 2010, 50.5 millones (o bien el 16 por ciento) eran de origen hispano o latino (vea la Tabla 1). La población hispana sobrepasó los 35.3 millones registrados en el año 2000, cuando este grupo poblacional constituía el 13 por ciento de la población total.<sup>8</sup> La mayor parte del crecimiento en la población total se debió al

<sup>7</sup> En el cuestionario en inglés hubo tres cambios a la pregunta sobre origen hispano para el Censo del 2010: 1) se cambió la redacción de la pregunta "¿Es esta persona española /hispana/ latina?" que se hizo en el 2000 a "¿Es esta persona de origen hispano, latino o español?" en el 2010; 2) en el año 2000, la pregunta proporcionaba una instrucción, "Marque  el cuadrado "No" si no es español/hispano/latino". La pregunta del Censo del 2010 no proporcionó instrucciones específicas para las personas que no fueran hispanas; 3) en el 2010, la categoría "Sí, otro origen hispano, latino o español" proporcionó ejemplos de seis grupos de origen hispano (argentino, colombiano, dominicano, nicaraguense, salvadoreño, español, etc.) e instruyó a las personas a escribir el origen. En el 2000, no se proporcionaron ejemplos de origen hispano.

<sup>8</sup> Se puede atribuir a una serie de factores los cambios observados en las cifras de origen hispano entre el Censo 2000 y el Censo del 2010. Los cambios demográficos desde el año 2000, que incluyen nacimientos y fallecimientos en un área geográfica, y la inmigración y emigración en un área geográfica, tendrán un efecto en las cifras del Censo del 2010. Es posible que algunos cambios realizados en la redacción y formato de la pregunta sobre origen hispano desde el Censo 2000 hayan influido la forma en que se contestó la pregunta en el Censo del 2010. Además, los cambios realizados en los procedimientos de edición y codificación de la pregunta sobre origen hispano pudieron haber afectado las cifras del 2010. Estos factores deben considerarse, especialmente cuando se observen cambios para los grupos específicos de hispanos.

<sup>4</sup> La pregunta sobre origen español, que ahora se conoce como la pregunta sobre origen hispano, la incluyó y evaluó originalmente la Oficina del Censo en la Encuesta Continua de Población realizada en noviembre del 1969. Posteriormente se usó en el Censo de Población del 1970 (muestra del 5 por ciento de la población). La pregunta sobre origen hispano se ha hecho al 100 por ciento de la población en cada censo desde el 1980.

<sup>5</sup> Oficina del Censo de los Estados Unidos, 1979, *Coverage of the Hispanic Population of the United States in the 1970 Census* (Cobertura de la población hispana de los Estados Unidos en el Censo del 1970). Informes sobre población actual, Estudios especiales, P-23., núm. 82.

<sup>6</sup> Las áreas insulares de los Estados Unidos se componen de las Islas Vírgenes de los EE.UU., Samoa Americana, Guam y las Islas Marianas del Norte.

Tabla 1.

**Población de origen hispano o latino por tipo: 2000 y 2010**

(Para información sobre la protección de la confidencialidad, errores ajenos al muestreo y definiciones, vea [www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf](http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf))

Origen y tipo	2000		2010		Cambio, del 2000 al 2010 <sup>1</sup>	
	Número	Porcentaje del total	Número	Porcentaje del total	Número	Porcentaje
<b>ORIGEN HISPANO O LATINO</b>						
<b>Total</b> .....	<b>281,421,906</b>	<b>100.0</b>	<b>308,745,538</b>	<b>100.0</b>	<b>27,323,632</b>	<b>9.7</b>
De origen hispano o latino .....	35,305,818	12.5	50,477,594	16.3	15,171,776	43.0
No es de origen hispano ni latino .....	246,116,088	87.5	258,267,944	83.7	12,151,856	4.9
<b>HISPANOS O LATINOS POR TIPO</b>						
<b>Total</b> .....	<b>35,305,818</b>	<b>100.0</b>	<b>50,477,594</b>	<b>100.0</b>	<b>15,171,776</b>	<b>43.0</b>
Mexicano .....	20,640,711	58.5	31,798,258	63.0	11,157,547	54.1
Puertorriqueño .....	3,406,178	9.6	4,623,716	9.2	1,217,538	35.7
Cubano .....	1,241,685	3.5	1,785,547	3.5	543,862	43.8
Hispano o latino de otro tipo .....	10,017,244	28.4	12,270,073	24.3	2,252,829	22.5
Dominicano (República Dominicana) .....	764,945	2.2	1,414,703	2.8	649,758	84.9
Centroamericano (excluye mexicanos) .....	1,686,937	4.8	3,998,280	7.9	2,311,343	137.0
Costarricense .....	68,588	0.2	126,418	0.3	57,830	84.3
Guatemalteco .....	372,487	1.1	1,044,209	2.1	671,722	180.3
Hondureño .....	217,569	0.6	633,401	1.3	415,832	191.1
Nicaragüense .....	177,684	0.5	348,202	0.7	170,518	96.0
Panameño .....	91,723	0.3	165,456	0.3	73,733	80.4
Salvadoreño .....	655,165	1.9	1,648,968	3.3	993,803	151.7
Otro centroamericano <sup>2</sup> .....	103,721	0.3	31,626	0.1	-72,095	-69.5
Sudamericano .....	1,353,562	3.8	2,769,434	5.5	1,415,872	104.6
Argentino .....	100,864	0.3	224,952	0.4	124,088	123.0
Boliviano .....	42,068	0.1	99,210	0.2	57,142	135.8
Chileno .....	68,849	0.2	126,810	0.3	57,961	84.2
Colombiano .....	470,684	1.3	908,734	1.8	438,050	93.1
Ecuatoriano .....	260,559	0.7	564,631	1.1	304,072	116.7
Paraguayo .....	8,769	-	20,023	-	11,254	128.3
Peruano .....	233,926	0.7	531,358	1.1	297,432	127.1
Uruguayo .....	18,804	0.1	56,884	0.1	38,080	202.5
Venezolano .....	91,507	0.3	215,023	0.4	123,516	135.0
Otro sudamericano <sup>3</sup> .....	57,532	0.2	21,809	-	-35,723	-62.1
Español .....	100,135	0.3	635,253	1.3	535,118	534.4
Todos los otros hispanos o latinos <sup>4</sup> .....	6,111,665	17.3	3,452,403	6.8	-2,659,262	-43.5

- Los porcentajes se redondean a 0.0.

<sup>1</sup> Los cambios observados en los recuentos de origen hispano entre el Censo 2000 y el Censo del 2010 se pueden atribuir a una serie de factores. Los cambios demográficos desde el año 2000, que incluyen nacimientos y muertes en una zona geográfica, e inmigración y emigración de una zona geográfica, producirán un impacto en los recuentos del Censo del 2010. Es posible que algunos cambios realizados desde el Censo 2000 en la redacción y formato de las preguntas para las personas de origen hispano hayan influido en los patrones de suministro de datos en el Censo del 2010. Además, los cambios realizados en los procedimientos de edición y codificación para las encuestas de origen hispano pudieron haber afectado los recuentos del 2010. Estos factores se deben considerar especialmente cuando se observan cambios para grupos específicos de hispanos.

<sup>2</sup> Esta categoría incluye a personas que informaron ser de grupos indígenas centroamericanos, de la "Zona del Canal" y "centroamericanos."

<sup>3</sup> Esta categoría incluye a personas que informaron ser de grupos indígenas sudamericanos y "sudamericanos."

<sup>4</sup> Esta categoría incluye a personas que informaron ser de grupos indígenas sudamericanos y "sudamericanos."

Fuentes: Oficina del Censo de los Estados Unidos, *Compendio de Datos 1 del Censo 2000* y *Compendio de Datos 1 del Censo del 2010*.

aumento de personas que reportaron su etnicidad como hispano o latino.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Para fines de este informe, el término "reportaron" se usa para hacer referencia a la respuesta proporcionada por las personas, al igual que para las respuestas asignadas durante el proceso de edición e imputación.

**Más de la mitad del crecimiento en la población total de los Estados Unidos entre el 2000 y el 2010 se debió al aumento en la población hispana.**

La población hispana aumentó de 15.2 millones entre el 2000 y

el 2010, lo cual constituye más de la mitad del aumento de 27.3 millones en la población total de los Estados Unidos. Entre el 2000 y el 2010, la población hispana aumentó un 43 por ciento, cuatro veces el crecimiento de 10 por ciento de la población total.

El crecimiento poblacional entre el 2000 y el 2010 varió según el grupo hispano. La población de origen mexicano aumentó un 54 por ciento y fue la que tuvo el mayor cambio numérico (11.2 millones), con un crecimiento de 20.6 millones en el 2000 a 31.8 millones en el 2010.<sup>10</sup> Los mexicanos representaron aproximadamente tres cuartas partes del aumento de 15.2 millones en la población hispana entre el 2000 y el 2010. La población puertorriqueña aumentó un 36 por ciento, un crecimiento de 3.4 millones a 4.6 millones. La población cubana aumentó un 44 por ciento, un crecimiento de 1.2 millones en el 2000 a 1.8 millones en el 2010. Los hispanos que reportaron otro origen aumentaron un 22 por ciento, de 10.0 millones a 12.3 millones.

### Otro origen hispano hace referencia a una variedad de identificaciones.

Entre los 12.3 millones de hispanos que se clasificaron como de otro origen hispano en el 2010, 1.4 millones eran de origen dominicano, 4.0 millones eran de origen centroamericano (aparte de mexicano), 2.8 millones eran de origen sudamericano, 635,000 eran españoles y 3.5 millones reportaron términos generales como "hispano" o "latino".

<sup>10</sup> "Personas de origen mexicano" se refiere a las personas que reportaron su origen como mexicano. Puede incluir a personas nacidas en México, en los Estados Unidos o en otros países. Esto es válido para todos los grupos de origen hispano específico tratados en este informe (por ejemplo, personas de origen cubano, salvadoreño, etc.). La pregunta sobre origen hispano es una pregunta sobre la etnicidad y no una pregunta sobre el lugar de nacimiento. Todas las respuestas de origen hispano se basan en cómo se identifica el individuo a sí mismo. En este informe, los términos "de origen mexicano" y "mexicanos" o "de origen cubano" y "cubanos" se usan indistintamente, y en todos los casos se refieren al origen étnico de la persona, no al lugar de nacimiento o nacionalidad de la persona exclusivamente.

Entre los hispanos de origen centroamericano (se excluye a los mexicanos), los de origen salvadoreño constituyeron el mayor grupo con 1.6 millones, seguidos de los guatemaltecos (1.0 millón) y los hondureños (633,000). Entre la población hispana de origen sudamericana, los de origen colombiano constituyeron el grupo más grande con 909,000 personas, seguidos de los ecuatorianos con 565,000 y peruanos con 531,000.

Aunque las personas de origen mexicano, puertorriqueño y cubano constituyeron los grupos más grandes de origen hispano específico, los mismos crecieron a un paso más lento que otros grupos específicos. Durante la década, la población española mostró el mayor aumento porcentual. La población española en el 2010 fue más de seis veces mayor que la reportada en el año 2000, con un aumento de 100,000 a 635,000. Otros grupos hispanos de orígenes centro y sudamericanos (uruguayo, hondureño, guatemalteco, salvadoreño, boliviano, venezolano, paraguayo, peruano, argentino y ecuatoriano) también mostraron grandes aumentos, con un crecimiento de sus respectivos tamaños poblacionales a más del doble entre el 2000 y el 2010.

Todos los grupos específicos de hispanos mostraron grandes aumentos porcentuales entre el 2000 y el 2010. Por otra parte, los grupos "Otro centroamericano", "Otro sudamericano" y "Todos los otros hispanos o latinos" (el cual incluye términos generales como centroamericano, sudamericano y latino) tuvieron grandes reducciones porcentuales durante

este período.<sup>11,12</sup> El grupo "Otro centroamericano" disminuyó un 70 por ciento, de aproximadamente 104,000 en el 2000 a 32,000 en el 2010. El grupo "Otro sudamericano" disminuyó de 58,000 a 22,000 (62 por ciento menos). El grupo "Todos los otros hispanos o latinos" disminuyó un 44 por ciento, de 6.1 millones en el 2000 a 3.5 millones en el 2010.

### Aproximadamente tres cuartas partes de los hispanos reportaron ser de origen mexicano, puertorriqueño o cubano.

En el 2010, las personas de origen mexicano conformaron el grupo más grande de hispanos, lo cual representa el 63 por ciento del total de la población hispana en los Estados Unidos (un aumento de un 58 por ciento en el 2000), como se muestra en la Figura 2. El segundo grupo más grande fue el de origen puertorriqueño, el cual conformó el 9 por ciento de la población hispana en el 2010 (disminuyó


<sup>11</sup> "Otro centroamericano" incluye a personas que reportaron ser de grupos indígenas centroamericanos, de la "Zona del Canal" y "centroamericanos". "Otro sudamericano" incluye a personas que reportaron ser de grupos indígenas sudamericanos y "sudamericanos". "Otro hispano o latino" incluye a personas que reportaron ser "hispano" o "latino" y otros términos generales.

<sup>12</sup> La evidencia empírica de los efectos del diseño de las preguntas para la pregunta de origen hispano está bien documentada en varios estudios de la Oficina del Censo. Los resultados del Experimento del cuestionario alterno del Censo 2000, por ejemplo, mostraron que cambios en la redacción y la omisión de ejemplos de origen hispano específico contribuyó a que un número considerable de personas contestaran con términos hispanos generales, como "hispano" y "latino" en lugar de con un grupo de origen hispano específico, como "colombiano" o "dominicano". Para obtener más información, vea los efectos del cuestionario en reportar la raza y el origen hispano: *Questionnaire Effects on Reporting of Race and Hispanic Origin: Results of a Replication of the 1990 Mail Short Form in Census 2000* en <[www.census.gov/pred/www/rpts/AQE%20R&HO%20Final%20Report.pdf](http://www.census.gov/pred/www/rpts/AQE%20R&HO%20Final%20Report.pdf)> y *Results of the 2003 National Census Test of Race and Hispanic Questions* en <[www.census.gov/srd/papers/pdf/rsm2007-34.pdf](http://www.census.gov/srd/papers/pdf/rsm2007-34.pdf)>.

Figura 2.

### Distribución porcentual de la población hispana por tipo de origen: 2010

(Para información sobre la protección de la confidencialidad, errores ajenos al muestreo y definiciones, vea [www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf](http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf))



Notes:

- 1) El grupo "Otro centroamericano" incluye a personas que se identificaron como "costarricense", "hondureño", "nicaragüense", "panameño", grupo indígena centroamericano, de la "Zona del Canal" y "centroamericano".
- 2) El grupo "sudamericano" incluye a personas que se identificaron como "argentino", "boliviano", "chileno", "colombiano", "ecuatoriano", "paraguayo", "peruanos", "uruguayo", "venezolano", grupo indígena sudamericano y "sudamericano".
- 3) El grupo "Todos los otros hispanos" incluye a personas que se identificaron como "español", al igual que "hispano" o "latino" y otros términos generales.

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, *Compendio de Datos 1 del Censo del 2010*.

de un 10 por ciento en el 2000). La población cubana representó aproximadamente el 4 por ciento del total de la población hispana en los censos del 2000 y 2010. Estos tres grupos representaban aproximadamente tres cuartas partes de la población hispana en los Estados Unidos.

Los hispanos de origen centroamericano, incluidos los mexicanos, representaron el 71 por ciento del total de la población hispana que reside en los Estados Unidos. En el 2010, había 1.6 millones de personas de origen salvadoreño (el 3 por ciento del total de la población hispana), un incremento de las 665,000 en el 2000. La población salvadoreña aumentó de forma considerable entre el 2000 y el 2010, un crecimiento de un 152

por ciento. Entre el 2000 y el 2010, los guatemaltecos aumentaron en forma considerable, con un crecimiento de un 180 por ciento. En el 2010, los guatemaltecos conformaron el 2 por ciento del total de la población hispana en el 2010. Esta población aumentó de 372,000 en el 2000 a más de un millón en el 2010.

Los hispanos de origen sudamericano, aumentaron de 1.4 millones en el 2000 a 2.8 millones en el 2010, un aumento de un 105 por ciento. Esta población conformó el 5 por ciento del total de la población hispana en el 2010.

Los dominicanos conformaron el 3 por ciento del total de la población hispana en los Estados Unidos. Esta población creció un 85 por ciento, con un aumento de 765,000 en el

2000 a 1.4 millones en el 2010. Los demás grupos de origen hispano conformaron aproximadamente el 8 por ciento del total de la población hispana en los Estados Unidos (vea la Figura 2).

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

### Más de tres cuartas partes de la población hispana vivía en el Oeste o en el Sur.<sup>13</sup>

En el 2010, el 41 por ciento de los hispanos vivía en el Oeste y el 36 por ciento vivía en el Sur. Los hispanos representaron el 14 por ciento y el 9 por ciento de la población en el Noreste y Medio Oeste, respectivamente.

Los hispanos conformaron el 29 por ciento de la población en el Oeste, la única región en la cual los hispanos sobrepasaron el nivel nacional del 16 por ciento (vea la Tabla 2). Los hispanos representaron el 16 por ciento de la población del Sur, el 13 por ciento de la población del Noreste y el 7 por ciento de la población del Medio Oeste.

Entre el 2000 y el 2010, la población hispana aumentó en cada región y de manera más significativa en el Sur y Medio Oeste. El Sur tuvo un aumento de un 57 por ciento en su población hispana, el cual fue cuatro veces el crecimiento de la población total en el Sur (un 14 por ciento). Del mismo modo, en el Medio Oeste

<sup>13</sup> La región Noreste del censo incluye Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont. La región del Medio Oeste del censo incluye Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Dakota del Sur y Wisconsin. La región Sur del censo incluye Alabama, Arkansas, Delaware, el Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Virginia Occidental. La región Oeste del censo incluye Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregon, Utah, Washington y Wyoming.

Tabla 2.

## Población hispana o latina para los Estados Unidos, regiones, estados y para Puerto Rico: 2000 y 2010

(Para información sobre la protección de la confidencialidad, errores ajenos al muestreo y definiciones, vea [www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf](http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf))

Área	2000			2010			Cambio poblacional, desde el 2000 al 2010			
	Total	Hispano o latino		Total	Hispano o latino		Total		Hispano o latino	
		Número	Porcentaje de población total		Número	Porcentaje de población total	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
<b>Estados Unidos . . . .</b>	<b>281,421,906</b>	<b>35,305,818</b>	<b>12.5</b>	<b>308,745,538</b>	<b>50,477,594</b>	<b>16.3</b>	<b>27,323,632</b>	<b>9.7</b>	<b>15,171,776</b>	<b>43.0</b>
<b>REGIÓN</b>										
Noreste . . . . .	53,594,378	5,254,087	9.8	55,317,240	6,991,969	12.6	1,722,862	3.2	1,737,882	33.1
Medio Oeste . . . . .	64,392,776	3,124,532	4.9	66,927,001	4,661,678	7.0	2,534,225	3.9	1,537,146	49.2
Sur . . . . .	100,236,820	11,586,696	11.6	114,555,744	18,227,508	15.9	14,318,924	14.3	6,640,812	57.3
Oeste . . . . .	63,197,932	15,340,503	24.3	71,945,553	20,596,439	28.6	8,747,621	13.8	5,255,936	34.3
<b>ESTADO</b>										
Alabama . . . . .	4,447,100	75,830	1.7	4,779,736	185,602	3.9	332,636	7.5	109,772	144.8
Alaska . . . . .	626,932	25,852	4.1	710,231	39,249	5.5	83,299	13.3	13,397	51.8
Arizona . . . . .	5,130,632	1,295,617	25.3	6,392,017	1,895,149	29.6	1,261,385	24.6	599,532	46.3
Arkansas . . . . .	2,673,400	86,866	3.2	2,915,918	186,050	6.4	242,518	9.1	99,184	114.2
California . . . . .	33,871,648	10,966,556	32.4	37,253,956	14,013,719	37.6	3,382,308	10.0	3,047,163	27.8
Colorado . . . . .	4,301,261	735,601	17.1	5,029,196	1,038,687	20.7	727,935	16.9	303,086	41.2
Connecticut . . . . .	3,405,565	320,323	9.4	3,574,097	479,087	13.4	168,532	4.9	158,764	49.6
Delaware . . . . .	783,600	37,277	4.8	897,934	73,221	8.2	114,334	14.6	35,944	96.4
Distrito de Columbia . . . . .	572,059	44,953	7.9	601,723	54,749	9.1	29,664	5.2	9,796	21.8
Florida . . . . .	15,982,378	2,682,715	16.8	18,801,310	4,223,806	22.5	2,818,932	17.6	1,541,091	57.4
Georgia . . . . .	8,186,453	435,227	5.3	9,687,653	853,689	8.8	1,501,200	18.3	418,462	96.1
Hawaii . . . . .	1,211,537	87,699	7.2	1,360,301	120,842	8.9	148,764	12.3	33,143	37.8
Idaho . . . . .	1,293,953	101,690	7.9	1,567,582	175,901	11.2	273,629	21.1	74,211	73.0
Illinois . . . . .	12,419,293	1,530,262	12.3	12,830,632	2,027,578	15.8	411,339	3.3	497,316	32.5
Indiana . . . . .	6,080,485	214,536	3.5	6,483,802	389,707	6.0	403,317	6.6	175,171	81.7
Iowa . . . . .	2,926,324	82,473	2.8	3,046,355	151,544	5.0	120,031	4.1	69,071	83.7
Kansas . . . . .	2,688,418	188,252	7.0	2,853,118	300,042	10.5	164,700	6.1	111,790	59.4
Kentucky . . . . .	4,041,769	59,939	1.5	4,339,367	132,836	3.1	297,598	7.4	72,897	121.6
Louisiana . . . . .	4,468,976	107,738	2.4	4,533,372	192,560	4.2	64,396	1.4	84,822	78.7
Maine . . . . .	1,274,923	9,360	0.7	1,328,361	16,935	1.3	53,438	4.2	7,575	80.9
Maryland . . . . .	5,296,486	227,916	4.3	5,773,552	470,632	8.2	477,066	9.0	242,716	106.5
Massachusetts . . . . .	6,349,097	428,729	6.8	6,547,629	627,654	9.6	198,532	3.1	198,925	46.4
Michigan . . . . .	9,938,444	323,877	3.3	9,883,640	436,358	4.4	-54,804	-0.6	112,481	34.7
Minnesota . . . . .	4,919,479	143,382	2.9	5,303,925	250,258	4.7	384,446	7.8	106,876	74.5
Mississippi . . . . .	2,844,658	39,569	1.4	2,967,297	81,481	2.7	122,639	4.3	41,912	105.9
Missouri . . . . .	5,595,211	118,592	2.1	5,988,927	212,470	3.5	393,716	7.0	93,878	79.2
Montana . . . . .	902,195	18,081	2.0	989,415	28,565	2.9	87,220	9.7	10,484	58.0
Nebraska . . . . .	1,711,263	94,425	5.5	1,826,341	167,405	9.2	115,078	6.7	72,980	77.3
Nevada . . . . .	1,998,257	393,970	19.7	2,700,551	716,501	26.5	702,294	35.1	322,531	81.9
Nuevo Hampshire . . . . .	1,235,786	20,489	1.7	1,316,470	36,704	2.8	80,684	6.5	16,215	79.1
Nueva Jersey . . . . .	8,414,350	1,117,191	13.3	8,791,894	1,555,144	17.7	377,544	4.5	437,953	39.2
Nuevo México . . . . .	1,819,046	765,386	42.1	2,059,179	953,403	46.3	240,133	13.2	188,017	24.6
Nueva York . . . . .	18,976,457	2,867,583	15.1	19,378,102	3,416,922	17.6	401,645	2.1	549,339	19.2
Carolina del Norte . . . . .	8,049,313	378,963	4.7	9,535,483	800,120	8.4	1,486,170	18.5	421,157	111.1
Dakota del Norte . . . . .	642,200	7,786	1.2	672,591	13,467	2.0	30,391	4.7	5,681	73.0
Ohio . . . . .	11,353,140	217,123	1.9	11,536,504	354,674	3.1	183,364	1.6	137,551	63.4
Oklahoma . . . . .	3,450,654	179,304	5.2	3,751,351	332,007	8.9	300,697	8.7	152,703	85.2
Oregon . . . . .	3,421,399	275,314	8.0	3,831,074	450,062	11.7	409,675	12.0	174,748	63.5
Pennsylvania . . . . .	12,281,054	394,088	3.2	12,702,379	719,660	5.7	421,325	3.4	325,572	82.6
Rhode Island . . . . .	1,048,319	90,820	8.7	1,052,567	130,655	12.4	4,248	0.4	39,835	43.9
Carolina del Sur . . . . .	4,012,012	95,076	2.4	4,625,364	235,682	5.1	613,352	15.3	140,606	147.9
Dakota del Sur . . . . .	754,844	10,903	1.4	814,180	22,119	2.7	59,336	7.9	11,216	102.9
Tennessee . . . . .	5,689,283	123,838	2.2	6,346,105	290,059	4.6	656,822	11.5	166,221	134.2
Texas . . . . .	20,851,820	6,669,666	32.0	25,145,561	9,460,921	37.6	4,293,741	20.6	2,791,255	41.8
Utah . . . . .	2,233,169	201,559	9.0	2,763,885	358,340	13.0	530,716	23.8	156,781	77.8
Vermont . . . . .	608,827	5,504	0.9	625,741	9,208	1.5	16,914	2.8	3,704	67.3
Virginia . . . . .	7,078,515	329,540	4.7	8,001,024	631,825	7.9	922,509	13.0	302,285	91.7
Washington . . . . .	5,894,121	441,509	7.5	6,724,540	755,790	11.2	830,419	14.1	314,281	71.2
Virginia Occidental . . . . .	1,808,344	12,279	0.7	1,852,994	22,268	1.2	44,650	2.5	9,989	81.4
Wisconsin . . . . .	5,363,675	192,921	3.6	5,686,986	336,056	5.9	323,311	6.0	143,135	74.2
Wyoming . . . . .	493,782	31,669	6.4	563,626	50,231	8.9	69,844	14.1	18,562	58.6
<b>Puerto Rico . . . . .</b>	<b>3,808,610</b>	<b>3,762,746</b>	<b>98.8</b>	<b>3,725,789</b>	<b>3,688,455</b>	<b>99.0</b>	<b>-82,821</b>	<b>-2.2</b>	<b>-74,291</b>	<b>-2.0</b>

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, *Compendio de Datos 1 del Censo 2000* y *Compendio de Datos 1 del Censo del 2010*.

Tabla 3.

### Grupos de origen hispano o latino específico con un tamaño poblacional de un millón de personas o más para Estados Unidos y regiones: 2010

(Para información sobre la protección de la confidencialidad, errores ajenos al muestreo y definiciones, vea [www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf](http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf))

Origen	Estados Unidos		Noreste		Medio Oeste		Sur		Oeste	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
<b>Total de origen hispano . . .</b>	<b>50,477,594</b>	<b>100.0</b>	<b>6,991,969</b>	<b>13.9</b>	<b>4,661,678</b>	<b>9.2</b>	<b>18,227,508</b>	<b>36.1</b>	<b>20,596,439</b>	<b>40.8</b>
Centroamericano . . . . .	35,796,538	100.0	1,644,749	4.6	3,700,814	10.3	12,642,799	35.3	17,808,176	49.7
Mexicano . . . . .	31,798,258	100.0	918,188	2.9	3,470,726	10.9	10,945,244	34.4	16,464,100	51.8
Guatemalteco . . . . .	1,044,209	100.0	203,931	19.5	95,588	9.2	348,287	33.4	396,403	38.0
Salvadoreño . . . . .	1,648,968	100.0	270,509	16.4	61,894	3.8	655,184	39.7	661,381	40.1
Otro centroamericano <sup>1</sup> . . . . .	1,305,103	100.0	252,121	19.3	72,606	5.6	694,084	53.2	286,292	21.9
Sudamericano <sup>2</sup> . . . . .	2,769,434	100.0	1,033,473	37.3	158,768	5.7	1,150,536	41.5	426,657	15.4
Caribeño . . . . .	7,823,966	100.0	3,745,150	47.9	523,524	6.7	3,008,377	38.5	546,915	7.0
Cubano . . . . .	1,785,547	100.0	197,173	11.0	62,990	3.5	1,376,453	77.1	148,931	8.3
Dominicano . . . . .	1,414,703	100.0	1,104,802	78.1	25,799	1.8	258,383	18.3	25,719	1.8
Puertorriqueño . . . . .	4,623,716	100.0	2,443,175	52.8	434,735	9.4	1,373,541	29.7	372,265	8.1
Todos los otros hispanos <sup>3</sup> . . . . .	4,087,656	100.0	568,597	13.9	278,572	6.8	1,425,796	34.9	1,814,691	44.4

<sup>1</sup> Esta categoría incluye a personas que informaron ser "costarricenses," "guatemaltecos," "hondureños," "nicaragüenses," "panameños," de grupos indígenas centroamericanos, de la "Zona del Canal" y "centroamericanos."

<sup>2</sup> Esta categoría incluye a personas que informaron ser "argentinos," "bolivianos," "chilenos," "colombianos," "ecuatorianos," "paraguayos," "peruanos," "uruguayos," "venezolanos," de grupos indígenas sudamericanos y "sudamericanos."

<sup>3</sup> Esta categoría incluye a personas que informaron ser "españoles," al igual que "hispanos," "latinos" o usaron otro término general.

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, tabulación especial del Censo del 2010.


la población hispana aumentó de forma significativa un 49 por ciento. Esto fue más de doce veces el crecimiento de la población total en el Medio Oeste (un 4 por ciento).

Aunque la población hispana creció a un paso más lento en el Oeste y en el Noreste, hubo un crecimiento significativo entre el 2000 y el 2010. La población hispana aumentó un 34 por ciento en el Oeste, lo cual fue más del doble del crecimiento de la población total en el Oeste (un 14 por ciento). La población hispana del Noreste aumentó un 33 por ciento, diez veces el crecimiento de la población total del Noreste (un 3 por ciento).

Entre los grupos hispanos con una población de un millón o más en el 2010, tres de los grupos centroamericanos más grandes se concentraron en el Oeste. Aproximadamente, dos quintas partes de las personas de origen

Figura 3.  
**Distribución porcentual de la población hispana por estado: 2010**

(Para más información sobre la protección de la confidencialidad, errores ajenos al muestreo y definiciones, vea [www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf](http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf))



Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, *Compendio de Datos 1 del Censo del 2010*.

Tabla 4.

### Primeros cinco estados con una población de grupos de origen hispano o latino específico con un millón de personas o más en los Estados Unidos: 2010

(Para información sobre la protección de la confidencialidad, errores ajenos al muestreo y definiciones, vea [www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf](http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf))

Origen	Total	Clasificación				
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Quinto
<b>MEXICANO</b>						
Área . . . . .	Estados Unidos	California	Texas	Arizona	Illinois	Colorado
Población . . . . .	31,798,258	11,423,146	7,951,193	1,657,668	1,602,403	757,181
<b>PUERTORRIQUEÑO</b>						
Área . . . . .	Estados Unidos	Nueva York	Florida	Nueva Jersey	Pennsylvania	Massachusetts
Población . . . . .	4,623,716	1,070,558	847,550	434,092	366,082	266,125
<b>CUBANO</b>						
Área . . . . .	Estados Unidos	Florida	California	Nueva Jersey	Nueva York	Texas
Población . . . . .	1,785,547	1,213,438	88,607	83,362	70,803	46,541
<b>DOMINICANO</b>						
Área . . . . .	Estados Unidos	Nueva York	Nueva Jersey	Florida	Massachusetts	Pennsylvania
Población . . . . .	1,414,703	674,787	197,922	172,451	103,292	62,348
<b>GUATEMALTECO</b>						
Área . . . . .	Estados Unidos	California	Florida	Nueva York	Texas	Nueva Jersey
Población . . . . .	1,044,209	332,737	83,882	73,806	66,244	48,869
<b>SALVADOREÑO</b>						
Área . . . . .	Estados Unidos	California	Texas	Nueva York	Virginia	Maryland
Población . . . . .	1,648,968	573,956	222,599	152,130	123,800	123,789
<b>OTRO HISPANO<sup>1</sup></b>						
Área . . . . .	Estados Unidos	California	Florida	Texas	Nueva York	Nueva Jersey
Población . . . . .	8,162,193	1,393,873	1,221,623	1,030,415	917,550	516,652

<sup>1</sup> Esta categoría incluye todos los grupos hispanos restantes con un tamaño poblacional menor de 1 millón de personas.

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, *Compendio de Datos 1 del Censo del 2010*.

guatemalteco y salvadoreño (el 38 por ciento y 40 por ciento, respectivamente) y la mitad de las personas de origen mexicano (el 52 por ciento) residían en el Oeste (vea la Tabla 3). A diferencia de los guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños, todos los otros centroamericanos mostraron mayor tendencia a vivir en el Sur.<sup>14</sup> Más de la mitad de todos los otros centroamericanos (el 53 por ciento) vivía en el Sur, mientras que el 21.9

<sup>14</sup> El grupo "Otro centroamericano" que aparece en la Tabla 3 es diferente del grupo con el mismo nombre que aparece en la Tabla 1. El grupo "Otro centroamericano" en la Tabla 1 incluye a personas que reportaron ser de grupos indígenas centroamericanos, de la "Zona del Canal" y "centroamericanos". El grupo "Otro centroamericano" en la Tabla 3 incluye a personas que reportaron ser "costarricense", "hondureño", "nicaragüense", "panameño", de grupos indígenas centroamericanos, de la "Zona del Canal" y "centroamericanos".

por ciento vivía en el Oeste. Era menos probable que los mexicanos vivieran en el Noreste (el 3 por ciento) en comparación con los guatemaltecos, salvadoreños y otros centroamericanos.

Los hispanos de origen sudamericano mostraron menos tendencia a vivir en el Oeste y más tendencia a vivir en el Noreste en comparación con los grupos hispanos de origen centroamericano. Aproximadamente dos quintas partes de los hispanos de origen sudamericano (el 42 por ciento) vivía en el Sur, el 37 por ciento en el Noreste, el 15 por ciento en el Oeste y el 6 por ciento en el Medio Oeste.

Los grupos hispanos más grandes del Caribe se concentraron en diferentes regiones de los Estados

Unidos. Comparados con los hispanos de origen centro y sudamericano, las poblaciones de orígenes cubano, dominicano y puertorriqueño mostraron menos tendencia a vivir en el Oeste. Los cubanos mostraron más tendencia a vivir en el Sur, y los dominicanos y puertorriqueños más tendencia a vivir en el Noreste. Más de tres cuartas partes de la población cubana (un 77 por ciento) vivía en el Sur, más de tres cuartas partes de la población dominicana (un 78 por ciento) vivía en el Noreste y más de la mitad de la población puertorriqueña (un 53 por ciento) vivía en el Noreste.





Figura 4.

### Grupo más grande de origen hispano específico por estado: 2010

El área de cada símbolo en forma de círculo es proporcional a la población del grupo más grande de origen hispano en un estado.

La leyenda presenta ejemplos de los tamaños de símbolo de todos los que se muestran en el mapa.

(Para información sobre la protección de la confidencialidad, errores ajenos al muestreo y definiciones, vea [www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf](http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf))







Figura 5.  
**Población hispana o latina como porcentaje de la población total por condado: 2010**

(Para información sobre la protección de la confidencialidad, errores ajenos al muestreo y definiciones, vea [www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf](http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf))



**Más de la mitad de la población hispana en los Estados Unidos vivía en solo tres estados: California, Texas y Florida.**

En el 2010, 37.6 millones o el 75 por ciento de los hispanos vivían en los ocho estados con poblaciones hispanas de un millón o más (California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Arizona, Nueva Jersey y Colorado). Los hispanos en California conformaron 14.0 millones (el 28 por ciento) del total de la población hispana, mientras que la población hispana en Texas fue de 9.5 millones (el 19 por ciento) según se muestra en la Figura 3. Los hispanos en Florida conformaron 4.2 millones (el 8 por ciento) de la población hispana de los Estados Unidos.

La población hispana aumentó en los 50 estados y el Distrito de Columbia entre el 2000 y 2010. Los hispanos aumentaron su tamaño poblacional a más del doble entre el 2000 y el 2010 en ocho estados en el Sur (Alabama, Arkansas, Kentucky, Maryland, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee) y en Dakota del Sur. Sin embargo, incluso a este paso de acelerado crecimiento, el porcentaje de hispanos en el 2010 para cada uno de estos estados se mantuvo en menos de un 9 por ciento, considerablemente menos que el nivel nacional de 16 por ciento. La población hispana en Carolina del Sur fue la de más rápido crecimiento, de 95,000 en el 2000 a 236,000 en el 2010 (un aumento de un 148 por ciento). Alabama mostró el segundo índice de crecimiento más rápido, de 76,000 a 186,000, lo cual es un aumento de un 145 por ciento.

Los hispanos en Nuevo México conformaron el 46 por ciento del total de la población del estado, la proporción más alta para cualquier estado. En otros ocho estados

Tabla 5.

**Diez lugares con el mayor número y porcentaje de hispanos o latinos : 2010**

(Para información sobre la protección de la confidencialidad, errores ajenos al muestreo y definiciones, vea [www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf](http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf))

Lugar <sup>1</sup>	Población total	Población hispana o latina	
		Clasificación	Número
<b>NÚMERO</b>			
Nueva York, NY . . . . .	8,175,133	1	2,336,076
Los Angeles, CA . . . . .	3,792,621	2	1,838,822
Houston, TX . . . . .	2,099,451	3	919,668
San Antonio, TX . . . . .	1,327,407	4	838,952
Chicago, IL . . . . .	2,695,598	5	778,862
Phoenix, AZ . . . . .	1,445,632	6	589,877
El Paso, TX . . . . .	649,121	7	523,721
Dallas, TX . . . . .	1,197,816	8	507,309
San Diego, CA . . . . .	1,307,402	9	376,020
San José, CA . . . . .	945,942	10	313,636
Lugar <sup>1</sup>	Población total	Clasificación	Porcentaje de la población total
<b>PORCENTAJE</b>			
East Los Angeles, CA <sup>2</sup> . . . . .	126,496	1	97.1
Laredo, TX . . . . .	236,091	2	95.6
Hialeah, FL . . . . .	224,669	3	94.7
Brownsville, TX . . . . .	175,023	4	93.2
McAllen, TX . . . . .	129,877	5	84.6
El Paso, TX . . . . .	649,121	6	80.7
Santa Ana, CA . . . . .	324,528	7	78.2
Salinas, CA . . . . .	150,441	8	75.0
Oxnard, CA . . . . .	197,899	9	73.5
Downey, CA . . . . .	111,772	10	70.7

<sup>1</sup> Lugares con una población total de 100,000 o más. El Censo del 2010 mostró que existen 282 lugares en los Estados Unidos con una población de 100,000 o más. Estos incluyen 273 lugares incorporados (incluidas 5 ciudades consolidadas) y 9 lugares designados por el censo no incorporados legalmente.

<sup>2</sup> East Los Ángeles, CA, es un lugar designado por censo y no está incorporado legalmente.

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, *Compendio de Datos 1 del Censo del 2010*.

(Arizona, California, Colorado, Florida, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York y Texas), los hispanos conformaron el 16 por ciento (el nivel nacional) o más del total de la población del estado. Los hispanos conformaron menos del 16 por ciento de la población en 41 estados y el Distrito de Columbia.

En la Tabla 4 se muestran los cinco estados con el mayor número de grupos de origen hispano específico que tenían un tamaño poblacional de un millón o más en el 2010. Más de la mitad (el 61 por ciento) de la población de origen mexicano en los Estados Unidos vivía en California (11.4 millones) y Texas (8.0 millones). Aproximadamente dos quintas partes (el 41 por ciento)

de la población puertorriqueña vivía en dos estados: Nueva York (1.1 millones) y Florida (848,000). Más de dos terceras partes (el 68 por ciento) de todos los cubanos vivía en un estado: Florida (1.2 millones). Había una gran concentración de dominicanos en el estado de Nueva York, aproximadamente la mitad de ellos vivía allí en el 2010 (675,000 o el 48 por ciento). Aproximadamente una tercera parte (el 32 por ciento) de las personas de origen guatemalteco vivía en California (333,000) y cerca de la mitad (el 48 por ciento) de la población salvadoreña estaba concentrada en California (574,000) y Texas (223,000). Los demás grupos de origen hispano que tenían un tamaño poblacional menor de un





Figura 6.  
**Cambio porcentual en la población hispana o latina por condado: 2000 al 2010**

(Para información sobre la protección de la confidencialidad, errores ajenos al muestreo y definiciones, vea [www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf](http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf))



millón estaban concentrados en California (1.4 millones o el 17 por ciento), Florida (1.2 millones o el 15 por ciento), Texas (1.0 millones o el 13 por ciento), Nueva York (918,000 o el 11 por ciento) y Nueva Jersey (517,000 o el 6 por ciento).

### **Los salvadoreños eran el grupo de origen hispano más grande en la capital de la nación.**

La población de origen mexicano componía el grupo hispano más grande en 40 estados, con más de la mitad de estos estados en las regiones del Sur y Oeste del país, dos en la región Noreste, y todos los 12 estados en la región del Medio Oeste (vea la Figura 4). Entretanto, los puertorriqueños fueron el grupo más grande en seis de los nueve estados en la región Noreste y en un estado del Oeste, Hawaii (44,000). Los dominicanos fueron el grupo más grande en un estado del Noreste, Rhode Island (35,000). En la región Sur, los cubanos fueron el grupo de origen hispano más grande en Florida (1.2 millones) y los salvadoreños fueron el grupo más grande en Maryland (124,000) y el Distrito de Columbia (17,000).

### **Noventa y nueve por ciento de la población en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico era hispana**

Aunque la gran mayoría de la población en Puerto Rico era de origen hispano (el 99 por ciento), la población total de la isla disminuyó desde el Censo 2000, de 3.8 millones a 3.7 millones en el 2010. Los puertorriqueños conformaron el 96 por ciento de todos los hispanos en la isla y representaron el 83 por ciento de la pérdida de la población total. Por otra parte, la población dominicana, el segundo grupo hispano más grande en la isla, aumentó en un 21 por ciento a

12,000 desde el Censo 2000.<sup>15</sup> La población dominicana conformó el 2 por ciento de todos los hispanos en la isla.

### **Los condados con las proporciones más altas de hispanos se encontraban a lo largo de la frontera sudoeste de los Estados Unidos.**

Los hispanos estaban concentrados en grupos de condados a lo largo de los estados que comparten la frontera con México (Texas, Nuevo México, Arizona y California). También estaban concentrados fuera de estos cuatro estados. En particular, en condados en el centro del estado de Washington, en condados en los estados de Kansas, Idaho, Oklahoma, Nebraska y Colorado, en condados alrededor de Chicago, a lo largo de la costa este desde Nueva York hasta Virginia, en condados en el centro y sur de Florida y en el Distrito de Columbia (vea la Figura 5).

Los hispanos componían la mayoría de la población en 82 de los 3,143 condados, lo cual representaba el 16 por ciento del total de la población hispana.<sup>16</sup> En el Sur, los hispanos formaron la mayoría en 51 condados en Texas y uno (Miami-Dade) en Florida. En el Oeste, los hispanos formaron la mayoría en 12 condados en Nuevo México, nueve condados en California y en dos condados en cada uno de los siguientes estados: Arizona (Santa Cruz y Yuma), Colorado (Conejos y Costilla) y Washington (Adams y Franklin). En el Medio Oeste, los hispanos conformaron la mayoría en dos condados en Kansas (Ford y Seward), y en el Noreste, fueron la mayoría en un condado (Bronx) en Nueva York.

<sup>15</sup> Para obtener más información, vea el *Compendio de Datos 1 del Censo del 2010*.

<sup>16</sup> Los condados donde los hispanos eran la mayoría de la población total están representados por la clase *Más del 50.0 por ciento* en la Figura 5.

En el 2010, la proporción de hispanos dentro de un condado sobrepasó el nivel nacional (el 16 por ciento) más frecuentemente en el Sur y Oeste, en especial en condados a lo largo de la frontera con México. Los hispanos sobrepasaron el nivel nacional del 16 por ciento del total de la población en 429 condados, el 14 por ciento de todos los condados. En 177 condados, los hispanos representaron una cuarta parte o menos de la mitad de la población del condado. El porcentaje de hispanos sobrepasó el nivel nacional de 16 por ciento, pero fue menor que el 25.0 por ciento de la población en 170 condados. Más del 86 por ciento de todos los condados (2,714 condados) estaba por debajo del nivel nacional. En 721 condados, el porcentaje de hispanos osciló entre el 5.0 por ciento a justo por debajo del nivel nacional; y fue menos del 5.0 por ciento de la población del condado en la mayoría de los condados de los Estados Unidos (1,993 de los 3,143 condados del país).

### **Más de 4 millones de hispanos vivían en el condado de Los Ángeles en California.**

En el 2010, los hispanos en ocho condados (todos los condados con un millón o más de hispanos) conformaron una cuarta parte (el 27 por ciento) del total de la población hispana. Había 4.7 millones de hispanos en el condado de Los Ángeles, California; 1.7 millones en el condado de Harris, Texas; 1.6 millones en el condado de Miami-Dade, Florida; 1.2 millones en el condado de Cook, Illinois; 1.1 millones en el condado de Maricopa, Arizona; y 1.0 millón en cada uno de los siguientes condados: Orange, California; Bexar, Texas; y San Bernardino, California.

Tabla 6.

**Población de origen hispano o latino por tipo de origen y raza: 2010**

(Para información sobre la protección de la confidencialidad, errores ajenos al muestreo y definiciones, vea [www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf](http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf))

Origen	Total de la población hispana o latina	Una raza							Dos razas o más
		Total	Blanca	Negra o africana americana	India americana y nativa de Alaska	Asiática	Nativa de Hawaii y otra de las islas del Pacífico	Alguna otra raza	
<b>NÚMERO</b>									
<b>Total de hispanos . . .</b>	<b>50,477,594</b>	<b>47,435,002</b>	<b>26,735,713</b>	<b>1,243,471</b>	<b>685,150</b>	<b>209,128</b>	<b>58,437</b>	<b>18,503,103</b>	<b>3,042,592</b>
Centroamericano . . . . .	35,796,538	33,920,977	18,491,777	425,389	523,432	113,846	34,096	14,332,437	1,875,561
Mexicano . . . . .	31,798,258	30,221,886	16,794,111	296,778	460,098	101,654	24,600	12,544,645	1,576,372
Guatemalteco . . . . .	1,044,209	969,462	401,763	11,471	31,197	2,386	7,251	515,394	74,747
Salvadoreño . . . . .	1,648,968	1,535,703	663,224	16,150	17,682	4,737	1,105	832,805	113,265
Otro Centroamericano <sup>1</sup> . . . . .	1,305,103	1,193,926	632,679	100,990	14,455	5,069	1,140	439,593	111,177
Otro sudamericano <sup>2</sup> . . . . .	2,769,434	2,587,683	1,825,468	37,786	21,053	12,224	1,079	690,073	181,751
Caribeño . . . . .	7,823,966	7,217,371	4,400,071	667,775	64,689	32,759	12,814	2,039,263	606,595
Cubano . . . . .	1,785,547	1,719,585	1,525,521	82,398	3,002	4,391	774	103,499	65,962
Dominicano . . . . .	1,414,703	1,276,878	419,016	182,005	19,183	4,056	1,279	651,339	137,825
Puertorriqueño . . . . .	4,623,716	4,220,908	2,455,534	403,372	42,504	24,312	10,761	1,284,425	402,808
Todos los otros hispanos <sup>3</sup> . . . . .	4,087,656	3,708,971	2,018,397	112,521	75,976	50,299	10,448	1,441,330	378,685
<b>PORCENTAJE</b>									
<b>Total de hispanos . . .</b>	<b>100.0</b>	<b>94.0</b>	<b>53.0</b>	<b>2.5</b>	<b>1.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.1</b>	<b>36.7</b>	<b>6.0</b>
Centroamericano . . . . .	100.0	94.8	51.7	1.2	1.5	0.3	0.1	40.0	5.2
Mexicano . . . . .	100.0	95.0	52.8	0.9	1.4	0.3	0.1	39.5	5.0
Guatemalteco . . . . .	100.0	92.8	38.5	1.1	3.0	0.2	0.7	49.4	7.2
Salvadoreño . . . . .	100.0	93.1	40.2	1.0	1.1	0.3	0.1	50.5	6.9
Otro Centroamericano <sup>1</sup> . . . . .	100.0	92.1	44.0	4.8	1.9	0.3	0.4	40.7	7.9
Otro sudamericano <sup>2</sup> . . . . .	100.0	93.4	65.9	1.4	0.8	0.4	—	24.9	6.6
Caribeño . . . . .	100.0	92.2	56.2	8.5	0.8	0.4	0.2	26.1	7.8
Cubano . . . . .	100.0	96.3	85.4	4.6	0.2	0.2	—	5.8	3.7
Dominicano . . . . .	100.0	90.3	29.6	12.9	1.4	0.3	0.1	46.0	9.7
Puertorriqueño . . . . .	100.0	91.3	53.1	8.7	0.9	0.5	0.2	27.8	8.7
Todos los otros hispanos <sup>3</sup> . . . . .	100.0	90.7	49.4	2.8	1.9	1.2	0.3	35.3	9.3

— Los porcentajes se redondean a 0.0.

<sup>1</sup> Esta categoría incluye a personas que informaron ser "costarricenses," "hondureños," "nicaragüense," "panameño," de grupos indígenas centroamericanos, de la "Zona del Canal" y "centroamericanos."

<sup>2</sup> Esta categoría incluye a personas que informaron ser "argentinos," "bolivianos," "chilenos," "colombianos," "ecuatorianos," "paraguayos," "peruanos," "uruguayos," "venezolanos," de grupos indígenas sudamericanos y "sudamericanos."

<sup>3</sup> Esta categoría incluye a personas que informaron ser "españoles," al igual que "hispanos," "latinos" o usaron otro término general.

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, tabulación especial del Censo del 2010.

## El número de hispanos aumentó a más del doble desde el año 2000 en al menos 1 de cada 4 condados.

De los 3,143 condados en los Estados Unidos, 912 duplicaron su población hispana o la aumentaron a más del doble (vea la Figura 6). Entre los condados con al menos 10,000 hispanos o más en el 2010 (469 condados), los cinco condados de más rápido crecimiento lo fueron Luzerne, Pennsylvania (un 479 por ciento de cambio); Henry, Georgia (un 339 por ciento de cambio); Kendall, Illinois (un 338 por ciento de cambio); Douglas, Georgia (un 321 por ciento de cambio); y Shelby, Alabama (un 297 por ciento de cambio).

Más de dos terceras partes de todos los condados (el 69 por ciento) tuvieron un cambio porcentual mayor que el promedio nacional (un 43 por ciento) desde el Censo 2000. Aproximadamente el 6 por ciento de todos estos condados se encontraban en el estado de Georgia (129 condados).

Por otra parte, solamente el 6 por ciento de todos los condados (178 condados) mostraron un cambio porcentual negativo para la población hispana. Más del 90 por ciento de estos condados (165 condados) tenían menos de cinco mil hispanos en el 2010.

## En el 2010, más de cuatro millones de hispanos vivían en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles.<sup>17</sup>

Entre 500,000 y 1,000,000 hispanos vivían en Houston, San Antonio, Chicago, Phoenix, El Paso y Dallas (vea la Tabla 5). En San

<sup>17</sup> Aproximadamente dos de cada tres hispanos (el 68 por ciento) en el estado de Nueva York vivían en los cinco distritos que componen la ciudad de Nueva York: 741,000 en el Bronx, 614,000 en Queens, 496,000 en Brooklyn, 404,000 en Manhattan y 81,000 en Staten Island.

Diego y San José en California había entre 300,000 y 500,000 hispanos.

## ¿En qué lugares constituía la población hispana la mayoría?

Los hispanos en el Este de Los Ángeles, California, conformaron el 97 por ciento (123,000) de la población total, el índice más alto para cualquier lugar fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con una población total de 100,000 o más (vea la Tabla 5). En el 2010, los hispanos eran la mayoría de la población en otros 27 lugares cuya población total alcanzaba por lo menos 100,000.<sup>18</sup> Dos de los diez lugares con el mayor número de hispanos, El Paso y San Antonio en Texas, también tenían una población cuya mayoría era hispana (el 81 por ciento y el 63 por ciento, respectivamente).

## HALLAZGOS ADICIONALES SOBRE LA POBLACIÓN HISPANA

### La población hispana se identificó predominantemente como de raza “Blanca” o de “Alguna otra raza”.

Las personas de origen hispano pueden ser de cualquier raza. A partir del 1997, la OMB requirió que las agencias federales usaran un mínimo de cinco categorías de raza: blanca, negra o africana americana, india americana o

<sup>18</sup> Los hispanos eran la mayoría de la población en los diez lugares que se muestran en la Tabla 5, al igual que en los siguientes 18 lugares adicionales: Pomona, California (el 71 por ciento); Norwalk, California (el 70 por ciento); Miami, Florida (el 70 por ciento); El Monte, California (el 69 por ciento); Ontario, California (el 69 por ciento); Fontana, California (el 67 por ciento); San Antonio, Texas (el 63 por ciento); Pasadena, Texas (el 62 por ciento); San Bernardino, California (el 60 por ciento); Corpus Christi, Texas (el 60 por ciento); Elizabeth, Nueva Jersey (el 59 por ciento); Chula Vista, California (el 58 por ciento); Paterson, Nueva Jersey (el 58 por ciento); Palmdale, California (el 54 por ciento); Moreno Valley, California (el 54 por ciento); West Covina, California (el 53 por ciento); Anaheim, California (el 53 por ciento); e Inglewood, California (el 51 por ciento).

nativa de Alaska, asiática, y nativa de Hawaii y otra de las islas del Pacífico. Para las personas que no se identifiquen con ninguna de estas cinco categorías de raza, la OMB aprobó que la Oficina del Censo incluyera en los cuestionarios del Censo 2000 y del 2010 una sexta categoría, alguna otra raza.<sup>19</sup>

A diferencia del Censo 2000, para el Censo del 2010, se agregó una nueva instrucción justo antes de las preguntas sobre raza y origen hispano. La instrucción establecía que “Para este censo, el origen hispano no se considera una raza” debido a que en el sistema federal de estadísticas, se considera que el origen hispano es un concepto diferente del concepto de raza. Sin embargo, esto no evitó que las personas auto-identificaran su raza como latina, mexicana, puertorriqueña, salvadoreña u otras nacionalidades o etnicidades; y de hecho, muchos lo hicieron. Si la respuesta proporcionada a la pregunta sobre raza no se podía clasificar en uno o más de los cinco grupos de razas de la OMB, por lo general se clasificó en la categoría alguna otra raza. Por lo tanto, las respuestas a la pregunta sobre raza que reflejan un origen hispano se clasificaron en la categoría de alguna otra raza.

En la Tabla 6 se muestran las distribuciones raciales de la población hispana del Censo del 2010. En el 2010, el 94 por ciento de los respondedores hispanos (47.4 millones) se identificaron

<sup>19</sup> Para obtener más información sobre la pregunta de raza del Censo del 2010, vea *Overview of Race and Hispanic Origin: 2010* (Información general sobre raza y origen hispano en el 2010) en <[www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf](http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf)>.

como de una raza.<sup>20</sup> Más de la mitad (el 53 por ciento) de la población hispana se identificó como de raza blanca solamente, mientras que aproximadamente un tercio (el 37 por ciento) proporcionó respuestas que se clasificaron como de alguna otra raza solamente. Proporciones mucho más pequeñas de hispanos se identificaron como de otros grupos raciales solamente: negra solamente (el 2 por ciento), india americana y nativa de Alaska solamente (el 1 por ciento), asiática solamente (el 0.4 por ciento) y nativa de Hawaii y otra de las islas del Pacífico solamente (el 0.1 por ciento). Aproximadamente 3 millones de hispanos (el 6 por ciento) reportaron múltiples razas. Entre los hispanos que se identificaron como de múltiples razas, una gran proporción reportó combinaciones de raza que incluían la categoría de alguna otra raza.

La distribución racial de la población de origen mexicano fue similar a la distribución del total de la población hispana. La población mexicana se identificó en forma predominante como de raza blanca solamente (el 53 por ciento) y con la categoría de alguna otra raza solamente (el 39 por ciento). Era menos probable que los mexicanos

<sup>20</sup> A los individuos que respondieron a la pregunta sobre raza indicando una raza solamente se les conoce como población *de una sola raza* o el grupo que reportó una sola categoría de raza. Esta población se compone de seis categorías: blanca solamente, negra o africana americana solamente, india americana y nativa de Alaska solamente, asiática solamente, nativa de Hawaii y otra de las islas del Pacífico solamente, y alguna otra raza solamente. A los individuos que eligieron más de una (1) de las seis (6) categorías se les conoce como la población de dos razas o más. Todas las personas que indicaron más de una raza pueden ser parte de la categoría de dos razas o más, que en combinación con las seis categorías de una sola raza, da lugar a siete categorías completas y mutuamente exclusivas. Por lo tanto, las seis categorías de una sola raza y la de dos razas o más suman la población total.

se identificaran como de raza negra solamente (el 1 por ciento) en comparación con el total de la población hispana.

Por otra parte, la distribución racial de otros grupos centroamericanos fue diferente a la del total de la población hispana. Era menos probable que las personas de origen guatemalteco y salvadoreño se identificaran como de raza blanca solamente (aproximadamente el 40 por ciento para ambos grupos), más probable que se identificaran usando la categoría de alguna otra raza (aproximadamente el 50 por ciento para ambos grupos), y más probable que se identificaran como de múltiples razas (aproximadamente el 7 por ciento para ambos grupos). Además, era más probable que los guatemaltecos se identificaran como de raza india americana y nativa de Alaska solamente (el 3 por ciento). Era menos probable que las personas que se identificaron con la categoría otro centroamericano se identificaran con la categoría blanca solamente (el 48 por ciento); era más probable que se identificaran con la categoría negra solamente (el 8 por ciento), era menos probable que se identificaran con la categoría alguna otra raza solamente (el 34 por ciento), y era más probable que se identificaran como de múltiples razas (el 9 por ciento).

Los hispanos de origen sudamericano también se identificaron como de raza blanca solamente y con la categoría alguna otra raza solamente, pero en proporciones muy diferentes a las del total de la población hispana. En comparación con el total de la población hispana, los hispanos de origen sudamericano mostraron una mayor tendencia a

identificarse como de raza blanca solamente (aproximadamente dos terceras partes) y una menor tendencia a identificarse con la categoría alguna otra raza solamente (aproximadamente una cuarta parte).

En comparación con el total de la población hispana, era mucho más probable que las personas de origen cubano se identificaran como de raza blanca solamente (el 85 por ciento), más probable que se identificaran como de raza negra solamente (el 5 por ciento), menos probable que se identificaran con la categoría alguna otra raza solamente (el 6 por ciento) y menos probable que se identificaran como de múltiples razas (el 4 por ciento). En cambio, era menos probable que los dominicanos se identificaran como de raza blanca solamente (el 30 por ciento), mucho más probable que se identificaran como de raza negra solamente (el 13 por ciento), más probable que se identificaran con la categoría alguna otra raza solamente (el 46 por ciento) y más probable que se identificaran como de múltiples razas (el 10 por ciento). La población puertorriqueña mostró una mayor tendencia a identificarse como de raza negra solamente (el 9 por ciento), una menor tendencia a identificarse con la categoría alguna otra raza solamente (el 28 por ciento) y una mayor tendencia a identificarse como de múltiples razas (el 9 por ciento).

Aproximadamente la mitad de los demás hispanos se identificaron como de raza blanca solamente, mientras que aproximadamente una tercera parte proporcionó respuestas clasificadas bajo la categoría alguna otra raza solamente. En comparación con el total de la población hispana, los demás hispanos mostraron una leve tendencia a identificarse como de raza negra solamente (el 3 por ciento), más tendencia a identificarse como de raza india americana y nativa de Alaska (el 2 por ciento), más tendencia a identificarse como de raza asiática

solamente (el 1 por ciento), una leve tendencia a identificarse como de raza nativa de Hawaii y otra de las islas del Pacífico (el 0.3 por ciento) y más tendencia a identificarse como de múltiples razas (el 9 por ciento).

## RESUMEN

Este informe presenta datos del Censo del 2010 que ilustran la cambiante diversidad étnica del país. La población hispana representó más de la mitad del crecimiento de la población total en los Estados Unidos entre el 2000 y el 2010. El análisis de las distribuciones de grupos étnicos en el nivel nacional muestra que la población mexicana aún es el grupo hispano más grande numérico y proporcionalmente en los Estados Unidos. Aunque los mexicanos fueron el grupo hispano más grande, aumentaron a un paso más lento que muchos otros grupos específicos de hispanos.

La clasificación racial no deja de ser problemática, aun entre quienes se identifican como hispanos, lo cual hace que una proporción sustancial de esa población se categorice como de alguna otra raza. Desde el punto de vista geográfico, existen ciertas áreas, en particular, el Oeste y el Sur de los Estados Unidos, donde una gran proporción de la población es hispana. En general, la población de los EE.UU. se ha vuelto más diversa étnicamente con el transcurso del tiempo. Durante la década, la Oficina del Censo publicará información adicional sobre los grupos poblacionales de origen hispano, lo cual aportará una perspectiva más amplia en cuanto a la diversidad étnica de la nación.

## ACERCA DEL CENSO DEL 2010

### ¿Por qué se realizó el Censo del 2010?

La Constitución de los EE.UU. estipula que se realice un censo cada 10 años en los Estados Unidos. Esto se requiere con el fin de determinar el número de escaños que cada estado recibe en la Cámara de Representantes.

### ¿Por qué el Censo del 2010 formuló la pregunta sobre el origen hispano?

La Oficina del Censo recopila datos sobre origen hispano y raza para completar una variedad de requisitos legislativos y de programas gubernamentales. Los datos sobre el origen hispano y la raza se usan en el proceso de redistribución de distritos electorales llevados a cabo por los estados y al supervisar el cumplimiento de la Ley de Derecho al Voto en las jurisdicciones locales. En términos generales, los datos sobre el origen hispano son fundamentales para la investigación subyacente a muchas decisiones de políticas en todos los niveles del gobierno.

### ¿Cómo me beneficia a mí, a mi familia y a mi comunidad los datos de la pregunta sobre el origen hispano?

Todos los sectores del gobierno necesitan información sobre origen hispano para implementar y evaluar programas o exigir el cumplimiento de las leyes, como la Ley de Derecho Civil, Ley de Derecho al Voto, Ley de Vivienda Justa, Ley de Igualdad de Oportunidades de Empleo y el Programa para la Redistribución de los Distritos Legislativos del Censo del 2010.

Tanto las organizaciones públicas como las privadas usan la información sobre origen hispano

para encontrar áreas en las cuales los grupos puedan necesitar servicios especiales y puedan planificar e implementar programas de educación, vivienda, salud y programas que tomen en cuenta estas necesidades. Por ejemplo, un sistema escolar podría usar esta información para designar actividades culturales que reflejen la diversidad de la comunidad. O bien, una empresa puede usar esta información para seleccionar la combinación de mercancía que venderá en una tienda nueva. La información del censo además ayuda a identificar áreas en las cuales los residentes puedan necesitar servicios de particular importancia para grupos étnicos, tales como exámenes para detectar la hipertensión o diabetes.

## PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre raza y origen hispano en los Estados Unidos, visite el sitio Web de la Oficina del Censo en Internet en <[www.census.gov/population/www/socdemo/hispanic/hispanic.html](http://www.census.gov/population/www/socdemo/hispanic/hispanic.html)> y <[www.census.gov/population/www/socdemo/race/race.html](http://www.census.gov/population/www/socdemo/race/race.html)>.

Los datos sobre raza y origen hispano del *Compendio de Datos 1 del Censo del 2010* se publicarán por estado. Para obtener una lista detallada de los productos del Censo del 2010 y las fechas de publicación, visite <[www.census.gov/population/www/cen2010/glance/index.html](http://www.census.gov/population/www/cen2010/glance/index.html)>. Para información sobre la protección de la confidencialidad, errores ajenos al muestreo y definiciones, vea <[www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf](http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf)>.

Para obtener más información sobre una raza o grupos étnicos específicos en los Estados Unidos, visite <[www.census.gov/](http://www.census.gov/)> y haga clic en "Minority Links"

---

(Vínculos para minorías). Esta página web incluye información acerca del Censo del 2010 y proporciona vínculos a informes basados en censos anteriores y encuestas enfocadas en las características socio-económicas de las poblaciones de hispanos o latinos, de razas negra o africana americana, india americana y nativa de Alaska, asiática, y nativa de Hawaii y otra de las islas del Pacífico.

La información sobre otros temas de población y de vivienda aparece en la serie de Resúmenes del Censo del 2010, que se encuentra en el sitio web de la Oficina del Censo en [www.census.gov/prod/cen2010/](http://www.census.gov/prod/cen2010/). Esta serie presenta información sobre raza, origen hispano, edad, sexo, tipo de vivienda, tenencia de la vivienda y personas que residen en alojamientos de grupo.

Para obtener más información acerca del Censo del 2010, la cual incluye los productos de datos, comuníquese con el Centro de servicios al cliente al 1-800-923-8282. También puede visitar el Centro de preguntas y respuestas de la Oficina del Censo en [ask.census.gov](http://ask.census.gov) para enviar su pregunta por Internet.