

TTB的酒类管理责任

酒类与烟草税务贸易（TTB）是财政部内一多宗旨局，负责酒类与烟草行业的规范遵循，以及火器与弹药的执照税征收。

作为其酒类责任的一部分，TTB：

- ❖ 批准标签和监督广告
- ❖ 规范所有在美国销售的蒸馏酒精、葡萄酒与啤酒的标签、标记、包装与 品牌。
- ❖ 规范所有美国产和进口的酒精饮料，包括蒸馏酒精、 麦芽饮料与啤酒。
- ❖ 竭尽全力确保酒精饮料标签准确表明其内容。
- ❖ 批准美国葡萄栽培区（AVAs）的指定。
- ❖ 检查酒精饮料是否符合食品与药物管理局（FDA）有关食品添加剂与色素的规定。

酒类标签规范 联邦规范条例（CFR）

请上网阅读以下规范的进一步情况：

www.ttb.gov/regulations

酒精含量 27 CFR 4.36

美国葡萄栽培区 27 CFR Part 9

产地名称 27 CFR 4.25

品牌名称 27 CFR 4.33

亚硫酸盐说明 27 CFR 4.32(e)

种植园出品 27 CFR 4.26

特定品种葡萄酒之外国独特名称 27
CFR 12.31

健康警告说明 27 CFR Part 16

出品商名称与地址 27 CFR 4.35

净含量 27 CFR 4.37

葡萄品种标示 27 CFR 4.23, 4.28, 4.91, 4.92,
4.93


酿造日期 27 CFR 4.27



财政部

酒类与烟草
税务贸易局

葡萄酒标签须知



葡萄酒标签的内容

当消费者在选择葡萄酒时更加倾向于尝新，他们从标签上获得更多信息。什么使一种葡萄酒不同于另一种呢？酒中的主要葡萄是什么？葡萄是在哪里种植的？TTB的酒类规范已十分详细并仅适用于至少含7%酒精的酒类。该宣传单包含了充分的信息，有助于消费者在购买葡萄酒时作出知情选择。该宣传单讨论的是用葡萄酿造的酒类。其它水果和农产品也可以用于酿酒。

品牌

出品商使用品牌名称以区别产品。只要不误导消费者，任何品牌名称都可以接受。

酿造日期

标签上的酿造日期标明葡萄收获的年份。如果标签上出具了酿造日期，就必须标明国家以下的产地名称。如果一种美国产或进口葡萄酒标明州、县或相应外国地区作为其产地名称，那么85%的葡萄必须来自所标示的年份；如果使用的是一葡萄栽培区或相应外国地区的名称，百分比则上升为95%。

产地名称

产地名称是用于酿酒的主要葡萄的种植地的另一名称。它可以是国家名，州名，县名，或称为某葡萄栽培区的地理区域，或相应的外国地区。

标签上的国家、州或县产地名称或相应外国地区的名称意味着该葡萄酒至少有75%是用产地出产的葡萄酿造。

葡萄栽培区

美国葡萄栽培区是指一有明确界限的葡萄种植地区，其土壤、气候、历史和地理特征与周围地区有所不同。


标签上的葡萄栽培区产地名称意味着该葡萄酒的85%或更多是用产地出产的葡萄酿造。

净含量

葡萄酒的净含量用公制单位标出，是瓶内产品的容量。

葡萄品种标示

葡萄品种标示是酿酒所用的主要葡萄的名称。卡百内（Cabernet Sauvignon）、夏敦埃（Chardonnay）、津劳德尔（Zinfandel）、以及墨尔乐（Merlot）就是葡萄品种的例子。标签上的葡萄品种标示要求产地名称，并意味着用于酿酒的葡萄中至少75%来自于这一品种，而且这所有的75%来自于标出的产地。（除了“*Vitis labrusca*”葡萄之外，比如Concord，其要求是5%）。



其它标示

葡萄酒标签不要求标示葡萄品种。也可以用其它标示表明产品，例如，红葡萄酒、白葡萄酒、佐餐酒。

一些进口葡萄酒标有独特名称，这仅限于出产国某一地方或地区的某些特定葡萄酒，例如，意大利白葡萄汽酒与法国的波尔多。

种植园出品

“种植园出品”意味着该酒的100%来自于由酿酒厂拥有或掌控的土地出产的葡萄，而且酿酒厂必须座落于某一葡萄栽培区内。葡萄的压榨与发酵，葡萄酒的酿造、成熟、加工与装瓶必须在酿酒厂内进行。酿酒厂与葡萄园必须在同一葡萄栽培区。

出品商名称与地址

出品商或进口商的名称或商标名以及地址必须出具在标签上。国产葡萄酒将标明“出品商：”后跟出品商的名称与地址。进口葡萄酒将标明“进口商：”后跟进口商的名称与地址。

国产葡萄酒还可以进一步用“生产商”、“经酿造”等词说明情况。“生产商”意味着该酒的至少75%是在所列地址发酵，“经酿造”意味着该酒在所列地址经过酒窖处理。

出产国

所有的进口葡萄酒需要有出产国说明，例如，“(国家名称)产品”。

酒精含量

绝大多数标签都用容量百分比显示酒精含量。一些出品商的另一方式是将酒精含量在7%到14%的酒标为“佐餐酒”或“低度酒”。

亚硫酸盐说明

所有跨州销售的含有10或10以上ppm二氧化硫的葡萄酒需要标示该说明。仅在州内销售的葡萄酒无此要求。

健康警告说明

所有含.5%或更高百分比酒精的酒精饮料都必须标示健康警告说明。**政府警告**必须用大写与粗体显示。说明的其余部分不必用粗体。该说明必须同其它信息分开显示。

一般要求

所有规定的信息必需字迹清晰对比适当地显示在标签上。除了酒精含量说明之外，750毫升(ml)酒瓶的所有规定说明必须以不小于2毫米的字体显示。无论酒瓶体积大小，酒精含量说明的字体必须在1-3毫米之间。